

令和 8 年度	学校給食センター地下ピット(調理室北側下部) 配管修繕 仕様書
業 務 場 所	春日部市神間647番地 学校給食センター
業 務 名	学校給食センター地下ピット(調理室北側下部) 配管修繕
修繕の概要	<ul style="list-style-type: none"> ○ 学校給食センター地下ピット(調理室北側下部)の蒸気配管を修繕するものです。 既存撤去処分費、諸経費を含む。 ○ 契約期間：契約締結日から令和8年9月30日です。 施工は給食の停止日に実施してください。 ○ 学校給食センターの調理委託受注者・総合管理業務委託受注者・他の修繕業者等と調整連携を図り施工すること。

修繕内訳表

費目	名称	形状寸法・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
修繕費	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	修繕価格						
	消費税及び地方消費税		10	%			
	設計価格						

内 訳 明 細 書

名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス管	32×4.0m	3	本			SUS304
ステンレス管	40×4.0m	5	本			SUS304
ステンレス管	50×4.0m	5	本			SUS304
ステンレスねじ込みL	32	4	個			SUS304
ステンレスねじ込みL	40	7	個			SUS304
ステンレスねじ込みL	50	7	個			SUS304
ステンレスねじ込みS	32	5	個			SUS304
ステンレスねじ込みS	40	5	個			SUS304
ステンレスねじ込みS	50	2	個			SUS304
ステンレスねじ込みT	32	1	個			SUS304
ステンレスねじ込みフランジ	10K×32	5	枚			SUS304

内 訳 明 細 書

名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設配管撤去工		1	式			
新設配管工事費		1	式			
支持金具取付工事費		1	式			
養生費		1.00	式			
消耗品・雑材		1.00	式			
	小計					
	合計					