

## 粕壁小学校（外17校）給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託 仕様書

- 1 目的 小学校給食室の給排気装置及び蛍光灯器具等の清掃を行う。
- 2 委託場所
  - ・春日部市粕壁東三丁目2番19号 春日部市立粕壁小学校
  - ・春日部市内牧2415番地2 春日部市立内牧小学校
  - ・春日部市道順川戸37番地1 春日部市立豊春小学校
  - ・春日部市備後西五丁目5番2号 春日部市立武里小学校
  - ・春日部市八丁目353番地1 春日部市立幸松小学校
  - ・春日部市銚子口1087番地 春日部市立豊野小学校
  - ・春日部市備後西三丁目2番1号 春日部市立備後小学校
  - ・春日部市中央四丁目1番地 春日部市立八木崎小学校
  - ・春日部市牛島1080番地 春日部市立牛島小学校
  - ・春日部市緑町五丁目4番1号 春日部市立緑小学校
  - ・春日部市大沼五丁目44番地 春日部市立上沖小学校
  - ・春日部市備後東六丁目2番1号 春日部市立正善小学校
  - ・春日部市南中曾根1074番地 春日部市立立野小学校
  - ・春日部市新方袋1090番地 春日部市立宮川小学校
  - ・春日部市藤塚82番地2 春日部市立藤塚小学校
  - ・春日部市小淵905番地1 春日部市立小淵小学校
  - ・春日部市大枝89番地2街区1棟 春日部市立武里南小学校
  - ・春日部市大場822番地1 春日部市立武里西小学校
- 3 履行期間 令和7年7月16日から令和7年9月30日まで
- 4 作業回数及び日程
  - (1) 作業回数は1回 学校の1学期給食終了日の翌日から夏休み終了日までの期間（令和7年7月16日～令和7年8月29日）  
ただし、土曜日、日曜日及び祝日、また学校閉庁日8月11日から8月16日を除く。
  - (2) 業務日程は、学校給食課と調整を行うこととする。
- 5 業務時間 原則8時30分から16時30分まで（準備・片付けの時間を含む）とする。
- 6 給食室給排気装置清掃内容
  - (1) フード、ダクト及びVバンク等の洗浄
    - ①フード、ダクト及びVバンク等の内外を洗剤で洗い温水等で洗い流す。
    - ②洗浄後は水滴を拭きとる。
    - ③立ち上がりダクト等はブラシ等を用いて汚れを除去する。  
※錆部分は、専用道具を用い擦り落とす。  
※表面がペンキで塗装されている部分は、塗装が剥離しないよう塗装に負担の掛からない洗剤を用いて洗浄する。
  - (2) グリスフィルター等の洗浄
    - ①グリスフィルター、防火シャッター、油受け、オイルチューブ、オイルカップ等を取り外し、洗剤を用い浸漬洗浄する。
    - ②ブラシ等を用い、油汚れ及び錆等を除去する。
    - ③洗浄後は水滴等を拭きとりセットする。

- (3) 換気扇（壁扇、有圧（圧力）扇、給気及び排気用換気扇、フード上部）及びエアーカーテンの洗浄
- ※豊野小学校については、右から1番目と2番目の回転釜の間の上にある換気扇は、黒い油かすが落ちてくるので、特に念入りに清掃すること。
- ①換気扇、エアーカーテンは、給気・排気ロスリット、ファン及びカバー等を外し、分解清掃を行う。（洗剤、器具等を用いて、埃、油汚れ、錆等を除去）
- ※カバー（格子状）が一体となった形状の場合は、そのカバー部分も清掃対象とする。
- ②モーターを清掃する。
- (4) 給気フィルター等の洗浄及び交換
- ①給気フィルターを外し、周囲の枠等に付着している埃、油汚れ等を高圧洗浄する。
- ②給気フィルターを交換する。
- 対象校12校（粕壁小、内牧小、豊春小、豊野小、緑小、上沖小、正善小、立野小、宮川小、藤塚小、武里南小、武里西小）
- ※仕様書と異なる大きさのフィルターが付けられている場合には、現状に合わせて交換する。
- (5) 給気口の清掃
- ①ガラリを取り外して洗浄。
- ②スリットを取り外し洗浄。
- (6) 排気口等のウエザーカバー、ネット等の洗浄
- ①ウエザーカバーの内外の汚れ錆等を除去する。
- ②ネットは素材によりブラシとスポンジを使い分け、洗剤を用いて洗う。
- ※ネジ締めコーキング等を外して清掃し、清掃後は清掃前と同等の状態に戻すこと。
- (7) 給食室屋上にある給気ファン及び給気ダクトの清掃
- ①給気ファン3台は、洗剤を用いて洗う。
- ②ダクトは、数か所を開口し、ダクト内の埃を取り清掃を行う。清掃後、開口部は、亜鉛板で塞ぎ、アルミテープを貼付し排気漏れがないようにすること。
- ※清掃後、給気ファンの動作確認をして、室内に埃等の吹き込みがないよう確認すること。
- 対象校1校（宮川小）
- (8) 給食室の窓ガラス、窓枠、サッシ及び網戸（金属、コーキング、ゴムパッキン）の洗浄
- ①窓ガラス、サッシ及び窓枠を洗剤で洗い拭き取る。
- ②網戸は取り外し、ネットと同様に洗浄する。（網戸にたるみや損傷を生じさせないように注意すること）
- ③カビが発生している場合には、可能な限り除去する。
- (9) 排風機（ルーフファン、ランナー、軸流扇、シロッコファン等）の清掃
- ①ファン、カバー、シャッター、キャンバス等を外し、清掃する。（洗剤、器具等を用いて、埃、油汚れ、錆等を除去）
- ②モーター、ベルト、ケーシング内外等の埃、油汚れ、錆等を除去する。
- ※フードが一体となった形状の場合は、そのフード部分も洗浄対象とする。
- (10) 食器洗浄機の洗浄
- ①機内及びベルトコンベアー部の洗浄。
- ②洗剤によるシャワー管及びノズル部のスケール除去。
- ※洗剤は洗浄機に適したものを用いて、洗浄機に損傷を与えないこと。また、食器洗浄機の制御盤モーター、電気製品に直接水をかけないこと。
- (11) 露出配管（頭上）等の清掃

露出配管（頭上）、吊り金具及び梁（上部・側面含む）の埃及び油汚れを除去する。

(12) 内壁の清掃

内壁が埃及び油で汚れている場合は、清掃業務に含める。室内を傷つけない範囲で可能なかぎり黒ずみや汚れを除去する。

(13) エアコン・スポットエアコンの清掃

本体は、適正洗剤を用い、汚れを拭き取る。また、カバー、エアフィルター等を取外し、洗浄、乾燥後取付ける。

対象校4校（粕壁小、豊春小、武里南小、武里西小）

(14) 給食室内のカビの除去

施設設備を傷つけずに、可能な限り、給食室内のカビの除去作業をおこなう。

7 給食室蛍光灯（LED含む）器具清掃（殺菌灯器具含む）

(1) 蛍光灯（LED含む）器具上部台の清掃。

蛍光灯（LED含む）器具上部台は、油分を除去後、洗剤付きの布で拭き取る。

(2) 笠、電球、ソケットの清掃。

笠、電球、ソケットは取り外し油分を洗剤にて洗浄し、完全に乾燥させ組み立てる。

(3) 蛍光灯の交換

交換を要する蛍光灯及び殺菌灯を交換する。（蛍光灯及び殺菌灯は学校側が用意）

8 衛生面及び電気機器等への配慮

(1) 給食室内での作業においては、衛生的な服装及び上履きを用意し、室内が汚染されないよう配慮すること。

(2) 調理機器（固定された機器）等、作業時に汚れる可能性があるもの、電気機器などのように水をかけることにより故障を招く危険性のあるものについては、ビニールカバー（ポリエチレンシート等）で覆う等の汚れ防止・防水・故障防止措置等の養生を行うこと。また、清掃作業により汚れた床、壁、機器等も清掃すること。

9 清掃作業における施設・設置機器等の破損

清掃作業中に起こした施設・備品等の破損等については、すぐに学校給食課、および、学校に報告するとともに、修繕可能な物については、受託者の責任において修繕するものとする。修繕が困難である物については、学校給食課、および、学校と協議を行うものとする。

10 三脚、はしご、足場の使用

作業箇所に応じ、三脚、はしごの使用及び足場を組み作業をすること。

※給食室内の備品の上に乗ることは禁止する。

11 提出書類

(1) 業務完了報告書

(2) 確認表に記した清掃内容ごとに下記の写真を撮影し、業務完了報告書に添付すること。

①校門前・・・1枚

②作業前、作業中、作業完了・・・1枚以上

※作業中の写真について、上記清掃内容において、「取外して清掃」とある場合は、必ず取外したことがわかる写真とすること。

※添付する写真は、作業日を表示すること。

(3) 業務委託実施確認表

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

粕壁小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
回転釜フード	5400×1800×600×2	54m <sup>2</sup>	1		
揚げ物機フード	2300×1400×600	12.1m <sup>2</sup>	1		
食器洗浄機フード	2700×1500×600	14.2m <sup>2</sup>	1		
オープンフード	1300×1300×600	7.2m <sup>2</sup>	1		
回転釜ダクト		5m <sup>2</sup>	一式		
共用ダクト		5m <sup>2</sup>	一式		
フード、ダクト洗浄	上記以外の箇所すべて		全設置箇所		
Vバンク			6		
グリスフィルター	一式 500×500		8		
	一式 500×250		4		
	一式 500×300		2		
エアフィルター交換	835×552×20t		2		
	835×382×20t		2		
	920×382×20t		2		
	135×685×10t		2		
給気口	設置箇所すべて		一式		
ガラリ	1600×600	1.9m <sup>2</sup>	1		
	1600×600 (×2)	3.8m <sup>2</sup>	2		
排風機			1		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
換気扇(壁扇)	調理室中央上部		2		
換気扇	配膳車プール		1		
換気扇(天井)	調理室、下処理室、食品庫		5		
エアーカーテン			4		
ウェザーカバー			2		
食器洗浄機			1		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
エアコン送風口	スポット		8		
エアコン送風口及びフィルター	1200×30(回転釜壁側)		1		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット、足場(高さ6m)			58燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

内牧小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
回転釜フード・Vバンク	2500×10000×1.3	32.5㎡	一式		
揚げ物機フード・Vバンク	1400×4150×1.3	7.5㎡	一式		
食器洗浄機フード・Vバンク	1400×3400×800	7.7㎡	一式		
ダクト	設置箇所すべて		一式		
フード、グリスフィルター洗浄	一式		全設置箇所		
油受け	1300×1300		3		
換気扇		200φ	2		
屋上扇		500φ	5		
エアフィルター交換	495×500×25t		15		
エアーカーテン			3		
給気ガラリ	1600×2500	4㎡	一式		
給気口	設置箇所すべて		一式		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
換気扇	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			26燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

豊春小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
回転釜フード	6000×1500×700×2	60m <sup>2</sup>	一式		
揚げ物機フード	3300×1400×700	17.8m <sup>2</sup>	一式		
食器洗浄機フード	3300×1500×700	18.4m <sup>2</sup>	一式		
オープンフード	1200×1400×700	9m <sup>2</sup>	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
ダクト	設置箇所すべて		1		
グリスフィルター	一式 500×400		30		
シャッター、油受け			一式		
換気扇			5		
エアーカーテン			4		
エアーフィルター交換	640×455×15t		12		
給気口カバー			10		
ガラリ	1250×1150(×2)	2.9m <sup>2</sup>	2		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
排風機		#2 1/2	1		
食器洗浄機			1		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
エアコンフィルター	600×600		1		
	650×360		2		
	700×360		2		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			67燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

武里小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む	900φ	3		
揚げ物機フード	1450×4100×1.3	7.7m <sup>2</sup>	一式		
揚げ物機ダクト	1300×1000×2	2.6m <sup>2</sup>	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
換気扇		200φ	3		
エアーカーテン	300×800		4		
グリスフィルター	一式 500×500		2		
油受け	1500×1500		2		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
給湯管等清掃	(施設内上部露出配管)		一式		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED(大1燈を含む)、カバー、取付器具、ソケット			22燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

幸松小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む	500φ	2		
揚げ物機屋上扇		600φ	1		
揚げ物機フード	1400×4000×1.3	7.3㎡	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
Vバンク			一式		
グリスフィルター	700×650		2		
油受け	1300×1300		2		
換気扇		200φ	3		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
給湯管等清掃	(施設内上部横断管)		一式		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			28燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)



小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

豊野小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む	600φ	3		
揚げ物機フード	1400×4000×1.3	7.3㎡	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
グリスフィルター等			一式		
油受け	1300×1300		2		
吹き出し口			8		
換気扇		200φ	3		
※右から1番目と2番目の回転釜の上にある換気扇は特に念入りに清掃すること					
エアーフィルター交換	500×500×25t		8		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
エアーカーテン			4		
食器洗浄機			1		
給湯管等清掃	(施設内上部横断管)		一式		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			24燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

備後小学校

清掃箇所	規格	数量	清掃確認	写真確認
回転釜フード	1200×2800×1.3	4.4㎡	一式	
	1200×2800×1.3×3	13.1㎡		
給気用ダクト	5600×255×4	6.4㎡	一式	
	650×250×4			
揚げ物機フード	1100×1700×1.3	2.5㎡	一式	
揚げ物機合流ダクト	800×200×2800×550×2	8.5㎡	一式	
	920×305×2920×555×2			
	2100×305×22100×550×2			
	200×350×22000×300×2			
	1400×200×21400×350×2	1.8㎡	一式	
オープンフード	900×630×2900×200×2	2.8㎡	一式	
	620×200×2900×200×2			
給気用ダクト	5600×255×4	6.4㎡	一式	
	650×250×4			
オープン・フライヤー	900×555×2	10.7㎡	一式	
合流ダクト	900×305×2			
	2200×605×2			
	2200×360×2			
洗浄機ダクト	200×550×2	1.7㎡	一式	
	200×300×2			
	900×550×2			
	900×200×2			
回転釜ダクト	3600×405×2	13.8㎡	一式	
	3600×400×2			
	1500×400×4			
	700×400×4×5			
メインダクト	2900×605×2	16.9㎡	一式	
	900×610×2			
	1700×600×2			
	1700×800×2			
	1700×600×2			
	1700×900×2			
フード上部			7	
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所	
グリスフィルター	Vバンクを含む一式		4	
シャッター、油受け			2	
壁扇		300φ	1	
エアーカーテン			4	
排風機 No3			1	
ランナー			1	
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所	
食器洗浄機			1	
給湯管等清掃	(施設内上部露出配管)		一式	
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式	
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式	
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット、足場			24燈	

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

八木崎小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇		300φ	3		
回転釜フード	1500×4800×1.3×2	16.6㎡	一式		
	900×1600×1.3	1.9㎡			
洗浄機フード	900×2200×1.3	2.6㎡	一式		
オープンフード	900×2200×1.3	2.6㎡	一式		
揚げ物機フード	900×1300×1.3	1.6㎡	一式		
揚げ物機ダクト	1500×300×2	13㎡	) 一式		
	1500×600×2				
	1100×300×2				
	1100×600×2				
	1300×300×2				
	1300×600×2				
	3300×300×2				
	3300×600×2				
回転釜ダクト	800×500×2	4.2㎡	) 一式		
	800×500×2				
	800×800×2				
	800×800×2				
	750×305×2750×350×2	2.4㎡			
回転釜排風機ダクト	500×400×1314×2	1.3㎡	一式		
回転釜洗浄機合流ダクト	335×300×2	0.5㎡	) 一式		
	335×350×2				
	1500×600×2	3.6㎡	) 一式		
	1500×600×2				
洗浄機排風機ダクト	1300×420×2	2.2㎡	) 一式		
	1300×400×2				
<釜・洗浄よりメイン>					
ダクト接続ダクト	1600×420×21600×400×2	2.7㎡	一式		
メインダクト	1620×550×2	7.5㎡	) 一式		
	1620×550×2				
	1620×600×2				
	1620×600×2				
排出部ダクト及びガラリ	1700×630×2	6.9㎡	) 一式		
	1700×680×2				
	1560×360×2				
	1560×365×2				
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
床通風口	570×200		3		
グリスフィルター等一式	500×300		8		
	300×300		2		
壁扇		250φ	2		
換気扇		150φ～	4		
エアーカーテン			6		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
排風機 No3			3		
ランナー			3		
食器洗浄機			1		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)					
内壁(カビ・油污れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			35燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

牛島小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む	500φ	4		
揚げ物機フード	1500×3500×1.3	6.9m <sup>2</sup>	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		1		
油受け			1		
換気扇	壁扇等	300φ	3		
エアーカーテン			5		
給気吹き出し口	スリット 580×200		3		
ガラリ	一式		1		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)					
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			26燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

緑小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む	500φ	1		
		400φ	3		
給気ファン(屋上)			3		
揚げ物機フード	3620×1320×1.3	6.2㎡	一式		
給気ダクト			一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
グリスフィルター等一式	700×600		2		
油受け	1000×1000		3		
換気扇		200φ	3		
エアーカーテン			4		
エアーフィルター交換	2,470×670×10t		2		
	1070×370×10t		2		
	745×565×10t		6		
	645×655×10t		1		
	650×660×10t		1		
給気吹き出し口	スリット 970×330		3		
ガラリ			4		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
給湯管等清掃	(施設内露出配管)		一式		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)					
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			20燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

上沖小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む		4		
揚げ物機フード	3900×1600×1.3	8.1m <sup>2</sup>	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
グリスフィルター等一式	700×500		4		
換気扇		200φ	4		
給気吹き出し口	スリット		3		
給気ガラリ	4000×1200	4.8m <sup>2</sup>	一式		
エアーカーテン			5		
エアーフィルター交換	500×1000×25t		6		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
給湯管等清掃	(施設内露出配管)		一式		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			31燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

正善小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む	500φ	4		
揚げ物機フード	1250×3660×1.3	5.9㎡	一式		
グリスフィルター等一式	530×300		2		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
エアーカーテン			5		
換気扇		~200φ	2		
給気吹き出し口	スリット 300×700		7		
給気ガラリ	1500×2500	3.8㎡	一式		
エアーフィルター交換	500×500×15t		15		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
給湯管等清掃	(施設内露出配管)		一式		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット、足場			23燈		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

立野小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇		500φ	4		
回転釜フード・ダクト	1700×1700×1.3	3㎡	一式		
揚げ物機フード	4050×1350×1.3	7.1㎡	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
グリスフィルター	一式 500×500		2		
換気扇		200φ	3		
		150φ	2		
壁扇		400φ	1		
エアーカーテン			5		
給気吹き出し口	スリット 970×330		3		
給気ガラリ	3200×1100	3.5㎡	一式		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			27燈		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
エアーフィルター交換	499×499×25t		12		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)



小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

宮川小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
給気ファン			3		
給気ダクト(開口、復旧作業含む)			一式		
外部給気ガラリ、エアフィルター取付			一式		
室内給気ガラリ、エアフィルター取付			一式		
(給気吹き出し口)作業内訳	スリット 1300×300		3		
(給気ガラリ)作業内訳	3200×1500	4.8㎡	一式		
回転釜屋上扇		500φ	3		
揚げ物機屋上扇		500φ	1		
回転釜フード	800×600(フード口)	13.2㎡	一式		
	700×900(フード口)				
揚げ物機フード	4100×1400×1.3	7.5㎡	一式		
揚げ物機ダクト	700×250×4	9.5㎡	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
グリスフィルター等一式	500×500		4		
換気扇		200φ	3		
エアーカーテン			5		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット、足場			24燈		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)					
内壁(カビ・油污れ)	該当箇所すべて		一式		
エアーフィルター交換	810×1390×25t		4		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

藤塚小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇		600φ	4		
塔屋(屋上)エアークリナー	500×500		12		
回転釜フード	1800×1800×1500×3	20.7㎡	一式		
揚げ物機フード	1400×3850×1.3	7㎡	一式		
揚げ物機ダクト	500×500×1500	3㎡	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
グリスフィルター等一式	500×500		2		
換気扇		200φ	3		
給気吹き出し口	スリット 1300×300				
給気ダクト			一式		
給気ガラリ	2500×1800	4.5㎡	一式		
エアーカーテン			5		
エアーフィルター交換	500×498×25t		12		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			25燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

小淵小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
屋上扇	一体型フードを含む	600φ	4		
揚げ物機フード	3940×1280×1.3	6.6㎡	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
グリスフィルター等一式	500×500		6		
給気吹き出し口	スリット 290×1080		3		
換気扇		300φ	1		
		200φ	1		
		150φ	1		
エアーカーテン			5		
給気ガラリ			全設置箇所		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
食器洗浄機			1		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)			一式		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			26燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。

(表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

武里南小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
回転釜フード	6700×1300×600	27.9㎡	一式		
	5100×1300×600	22㎡	一式		
揚げ物機フード	3400×2100×600	20.3㎡	一式		
食器洗浄機フード	2400×1300×600	12㎡	一式		
予備フード	3700×1000×600	12.8㎡	一式		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
ダクト作業開口復旧			2		
Vバンク			7		
グリスフィルター等一式	500×500		20		
	500×400		12		
シャッター、油受け			10		
排風機		No.5	1		
排気吹き出しダクト			1		
排気吹き出しネット			1		
排風機作業開口復旧			1		
給排気口	配膳室1F:1、2F:2、3F:2		5		
エアコンフィルター			18		
スリット			12		
エアーフィルター			2		
クーラー吹き出し口	スポット等		全設置箇所		
換気扇	1Fトイレ		1		
食器洗浄機			1		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)					
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			51燈		
内壁(カビ・油汚れ)	該当箇所すべて		一式		
エアーフィルター交換	500×500×20t		16		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。  
 (表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)

小学校給食室給排気装置及び蛍光灯器具清掃業務委託実施確認表

武里西小学校

清掃箇所	規格		数量	清掃確認	写真確認
回転釜フード	6300×1350×650	28.9㎡	一式		
揚げ物機フード	3100×1350×650	15.8㎡	一式		
食器洗浄機フード	3450×1500×650	18.1㎡	一式		
オープンフード	3700×1300×600	14.6㎡	一式		
予備フード	4900×900×650	16.3㎡	一式		
ダクト・キャンバス			一式		
ダクト作業開口復旧			1		
Vバンク			6		
給気エア－Vバンク	1100×1150×1300		1		
エア－Vバンク			1		
ダンパー			9		
グリスフィルター等一式	500×400		2		
	500×400		6		
	500×250		4		
スリット	スリットカバーを含む		16		
エア－フィルター			5		
エア－フィルター交換	498×1190×20t		2		
排気吹き出しネット			1		
排風機作業開口復旧			1		
クーラー吹き出し口	スポット等		全設置箇所		
窓、窓枠、サッシ及び網戸	一式		全設置箇所		
排風機		No.3	1		
食器洗浄機			1		
フード、ダクト洗浄	一式		全設置箇所		
露出配管、吊り金具、内壁、梁(上部含む)					
内壁(カビ・油污れ)	該当箇所すべて		一式		
蛍光灯またはLED、カバー、取付器具、ソケット			80燈		

清掃終了後、清掃済及び写真撮影済の確認のため、確認欄に✓を入れていただき、業務完了報告書と併せてご提出をお願いします。  
 (表の内容と現状が異なる場合には、表を赤字訂正後に現状優先で作業を行ってください。)