

令和3年度

工 事 仕 様 書

工 事 名	豊春駅東口駅前広場整備工事
-------	---------------

工 事 場 所	春日部市上蛭田地内
---------	-----------

路 河 川 名 称	
-----------	--

事 業 名	
-------	--

工 事 大 要	
---------	--

工事大要【土木工事】

工事面積	A= 1,600 m ²
道路土工	N= 1 式
舗装工(車道)	A= 531.0 m ²
舗装工(歩道)	A= 508.5 m ²
舗装工(切削オーバーレイ)	A= 292.1 m ²
側溝工	L= 144.3 m
集水柵工	N= 19 基
暗渠工	L= 35.2 m
縁石工	L= 278.6 m
区画線工	N= 1 式
道路付属物施設工	N= 1 式
照明工	N= 1 式
水道・下水道施設工	N= 1 式
構造物撤去工	N= 1 式

変更理由							
備考							
地区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0303) 令和03年03月						
工期	当初	自		至			
		日数					
	変更			至			
経費適用年月	令和03年03月						
主たる工種	道路改良工事						
施工地域	一般交通影響有り (2) -2						
設計	当初金額			変更金額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
_ 道路改良工					式			
				1				
_ _ 道路土工					式			
				1				
_ _ _ 掘削工					式			
				1				
_ _ _ _ 掘削（土砂）					m3			第1号一位代価表
				460				
_ _ _ _ 掘削（床掘）					m3			第2号一位代価表
				210				
_ _ _ 埋戻し工					式			
				1				
_ _ _ _ 埋戻し（発生土）					m3			第3号一位代価表
				100				
_ _ _ _ 埋戻し（再生砂）					m3			第4号一位代価表
				10				
_ _ _ _ 盛土（発生土）					m3			第5号一位代価表
				20				
_ _ _ _ 盛土（粒調碎石）					m3			第6号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工	1	式			
残土処理	550	m3			第7号一位代価表
舗装工	1	式			
舗装準備工	1	式			
不陸整正	5	m2			第8号一位代価表
アスファルト舗装工(車道)	1	式			
下層路盤(t=26cm)	562	m2			第9号一位代価表
下層路盤(t=26cm) W<1.4m	7	m2			第10号一位代価表
下層路盤(t=20cm) W<1.4m	8	m2			第11号一位代価表
下層路盤(t=20cm・仮復旧) W<1.4m	176	m2			第12号一位代価表
下層路盤(t=5cm) W<1.4m	9	m2			第13号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	上層路盤	(t=30cm)			m2			第14号一位代価表
				531				
----	上層路盤	(t=30cm)	W<1.4m		m2			第15号一位代価表
				16				
----	上層路盤	(t=27cm)	W<1.4m		m2			第16号一位代価表
				31				
----	上層路盤	(t=16cm)	W<1.4m		m2			第17号一位代価表
				4				
----	上層路盤	(t=13cm)	W<1.4m		m2			第18号一位代価表
				5				
----	上層路盤	(t=12cm・仮復旧)	W<1.4m		m2			第19号一位代価表
				176				
----	仮復旧	(t=12cm)			m2			第20号一位代価表
				25				
----	仮復旧	(t=5cm)			m2			第21号一位代価表
				166				
----	基層	(t=7cm)			m2			第22号一位代価表
				531				
----	表層	(t=5cm)			m2			第23号一位代価表 夜間
				531				
----	薄層カラー舗装				m2			第24号一位代価表
				24				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	表層 (t=5cm・切削オーバーレイ t=5cm)		m2			第25号一位代価表 夜間
				292				
-	-	-	交通島		式			
				1				
-	-	-	路盤 (t=12cm)		m2			第26号一位代価表
				54				
-	-	-	丸鉄線溶接金鋼		m2			第27号一位代価表
				54				
-	-	-	コンクリート (t=10cm)		m2			第28号一位代価表
				54				
-	-	-	アスファルト舗装工 (歩道一般部)		式			
				1				
-	-	-	透水層 (t=10cm)		m2			第29号一位代価表
				319				
-	-	-	透水層 (t=4cm)		m2			第30号一位代価表
				7				
-	-	-	路盤 (t=12cm)		m2			第31号一位代価表
				319				
-	-	-	表層 (t=4cm)		m2			第32号一位代価表
				319				
-	-	-	アスファルト舗装工 (歩道乗 入れ部)		式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	下層路盤	(t=20cm)			m2			第33号一位代価表
				50				
----	上層路盤	(t=20cm)			m2			第34号一位代価表
				46				
----	上層路盤	(t=10cm)			m2			第35号一位代価表
				4				
----	表層	(t=5cm)			m2			第36号一位代価表
				51				
----	アスファルト舗装工(民有地・歩道一般部)				式			
				1				
----	透水層	(t=10cm)			m2			第37号一位代価表
				40				
----	路盤	(t=12cm)			m2			第38号一位代価表
				40				
----	表層	(t=4cm)			m2			第39号一位代価表
				40				
----	アスファルト舗装工(民有地・歩道乗入れ部)				式			
				1				
----	下層路盤	(t=20cm)			m2			第40号一位代価表
				47				
----	上層路盤	(t=20cm)			m2			第41号一位代価表
				47				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 表層(t=5cm)		m2			第42号一位代価表
	81				
――― アスファルト舗装工(民有地)		式			
	1				
――― 下層路盤(t=20cm)		m2			第43号一位代価表
	17				
――― 上層路盤(t=12cm)		m2			第44号一位代価表
	17				
――― 表層(t=5cm)		m2			第45号一位代価表
	17				
――― タイル舗装改修(民有地)		式			
	1				
――― コンクリート(t=10cm)		m2			第46号一位代価表
	52				
――― タイルブロック		m2			第47号一位代価表
	52				
――― コンクリート部		式			
	1				
――― 路盤 (t=12cm)		m2			第48号一位代価表
	7				
――― 丸鉄線溶接金鋼		m2			第49号一位代価表
	7				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - - コンクリート(t=10cm)		m2			第50号一位代価表
	7				
- - 排水構造物工		式			
	1				
- - - 側溝工		式			
	1				
- - - - 街渠側溝		m			第51号一位代価表
	79				
- - - - プレキャストU型側溝(歩道・民有地)		m			第52号一位代価表
	33				
- - - - プレキャストU型側溝(歩道用・駅前広場内)		m			第53号一位代価表
	10				
- - - - プレキャストU型側溝(歩道用・市道1-18号線)		m			第54号一位代価表
	10				
- - - - L型側溝(一般部・市道1-18号線)		m			第55号一位代価表
	7				
- - - - L型側溝(切下げ部・市道1-18号線)		m			第56号一位代価表
	5				
- - - - L型側溝(端部・市道1-18号線)		箇所			第57号一位代価表
	2				
- - - 暗渠工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - - 小型ボックスカルパート		m			第58号一位代価表
	15				
- - - 集水柵工		式			
	1				
- - - - 街渠柵		基			第59号一位代価表
	10				
- - - - 集水柵(歩道・民有地)		基			第60号一位代価表
	2				
- - - - 集水柵(車道)		基			第61号一位代価表
	2				
- - - - ロング柵(歩道)		基			第62号一位代価表
	1				
- - - - ロング柵(歩道・民有地)		基			第63号一位代価表
	3				
- - - - ロング柵(歩道・市道1-18号線)		基			第64号一位代価表
	1				
- - - 管渠工		式			
	1				
- - - - 雨水管(VU200)		m			第65号一位代価表
	12				
- - - - 雨水管(VU200・民有地)		m			第66号一位代価表
	5				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	雨水管 (VU300)		m			第67号一位代価表
				4				
-	-	-	縁石工		式			
				1				
-	-	-	縁石工		式			
				1				
-	-	-	歩車道境界ブロック(一般部)		m			第68号一位代価表
				46				
-	-	-	歩車道境界ブロック(乗入れ部)		m			第69号一位代価表
				17				
-	-	-	歩車道境界ブロック(切下げ部)		m			第70号一位代価表
				16				
下	-	-	歩車道境界ブロック(端部・切下げ部)		箇所			第71号一位代価表
				6				
入	-	-	歩車道境界ブロック(端部・乗入れ部)		箇所			第72号一位代価表
				4				
通	-	-	歩車道境界ブロック(一般部・交通島)		m			第73号一位代価表
				41				
入	-	-	歩車道境界ブロック(乗入れ部・交通島)		m			第74号一位代価表
				16				
道	-	-	歩車道境界ブロック(一般部・市道1-18号線・交通島)		m			第75号一位代価表
				15				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(切 下げ部・市道1-18号線・交通島)		m			第76号一位代価表
	2				
歩車道境界ブロック(端部・市 道1-18号線・交通島)		箇所			第77号一位代価表
	2				
歩車道境界ブロック(一般部・市 道1-18号線)		m			第78号一位代価表
	10				
歩車道境界ブロック(切 下げ部・市道1-18号線)		m			第79号一位代価表
	4				
歩車道境界ブロック(端部・市 道1-18号線)		箇所			第80号一位代価表
	2				
歩車道境界ブロック(私有地・一 般部)		m			第81号一位代価表
	13				
地先境界ブロック(120×120)		m			第82号一位代価表
	60				
地先境界ブロック(150×150)		m			第83号一位代価表
	29				
区画線工		式			
	1				
区画線工		式			
	1				
溶融式区画線(実線・W=15cm)		m			第84号一位代価表
	260				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - 溶融式区画線(実線・W=15cm・黄色)		m			第85号一位代価表
	47				
- - - - 溶融式区画線(実線・W=45cm)		m			第86号一位代価表
	7				
- - - - 溶融式区画線(記号・文字・白)		m			第87号一位代価表
	94				
- - - - 溶融式区画線(グリーン)		m2			第88号一位代価表
	10				
- - - - 溶融式区画線(ブルー)		m2			第89号一位代価表
	22				
- - 道路附属施設工		式			
	1				
- - - 道路附属物工		式			
	1				
- - - - レンガ積		m			第90号一位代価表
	25				
- - - - 人孔嵩調整		箇所			第91号一位代価表
	5				
- - - - 調整リング(t=5cm)		個			第92号一位代価表
	2				
- - - - 調整リング(t=10cm)		個			第93号一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 無収縮モルタル(25kg)		袋			第94号一位代価表
	10				
――― 人孔嵩調整(小口径塩ビ人孔)		箇所			第95号一位代価表
	3				
――― 点字シート(透水性As.用)		m2			第96号一位代価表
	32				
――― 点字シート(密粒度As.用)		m2			第97号一位代価表
	8				
――― 点字シート(透水性As.用・民有地)		m2			第98号一位代価表
	0.4				
――― 点字シート(密粒度As.用・民有地)		m2			第99号一位代価表
	7				
――― 横断防止柵		m			第100号一位代価表
	54				
――― 駐輪禁止看板		箇所			第101号一位代価表
	1				
――― 交通標識移設		基			第102号一位代価表
	3				
――― 交通標識設置		基			第103号一位代価表
	5				
――― 看板設置		基			第104号一位代価表
	2				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	扉改修				箇所			第105号 一位代価表
				1				
----	車止め(可動式)				基			第106号 一位代価表
				3				
----	車止め(固定式)				基			第107号 一位代価表
				2				
----	車線分離標				本			第108号 一位代価表
				1				
----	ベンチ				基			第109号 一位代価表
				2				
----	エキスパンドフェンス設置				m			第110号 一位代価表
				12				
----	ネットフェンス設置				箇所			第111号 一位代価表
				1				
--	照明工				式			
				1				
---	ケーブル配管				式			
				1				
----	ジャバラ管				m			第112号 一位代価表
				65				
----	電線				m			第113号 一位代価表
				65				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	打込み式	接地棒			本			第114号 一位代価表
				4				
----	埋設	標識	シート		m			第115号 一位代価表
				52				
---	引込み	柱			式			
				1				
----	引込	柱			基			第116号 一位代価表
				1				
----	分電盤	移設			面			第117号 一位代価表
				1				
----	コンクリート	基礎			m3			第118号 一位代価表
				0.5				
----	型枠				m2			第119号 一位代価表
				3				
----	砕石	基礎			m2			第120号 一位代価表
				0.5				
---	照明灯	-A			式			
				1				
----	照明灯	-A			基			第121号 一位代価表
				1				
----	コンクリート	基礎			m3			第122号 一位代価表
				0.3				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	型枠				m2			第123号 一位代価表
				2				
----	砕石基礎				m2			第124号 一位代価表
				0.5				
---	照明灯-B1				式			
				1				
----	照明灯-B1				基			第125号 一位代価表
				1				
----	コンクリート基礎				m3			第126号 一位代価表
				0.5				
----	型枠				m2			第127号 一位代価表
				4				
----	砕石基礎				m2			第128号 一位代価表
				0.5				
---	照明灯-B2				式			
				1				
----	照明灯-B2				基			第129号 一位代価表
				1				
----	コンクリート基礎				m3			第130号 一位代価表
				0.4				
----	型枠				m2			第131号 一位代価表
				3				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 砕石基礎		m2			第132号 一位代価表
	0.5				
― 水道・下水道施設		式			
	1				
―― 水道施設		式			
	1				
――― 配水管布設(ポリエチレン管φ50)		m			第133号 一位代価表
	43				
――― 埋設シート		m			第134号 一位代価表
	43				
――― 給水管布設(ポリエチレン管φ25)		m			第135号 一位代価表
	5				
――― 給水管布設(ポリエチレン管φ20)		m			第136号 一位代価表
	2				
――― 給水管布設(HIVPφ20)		m			第137号 一位代価表
	8				
――― 仕切弁設置		箇所			第138号 一位代価表
	1				
――― 排泥弁設置		箇所			第139号 一位代価表
	1				
――― メーターボックス設置		箇所			第140号 一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - サドル分水栓(φ150×φ50)		箇所			第141号 一位代価表
	1				
- - - サドル分水栓(φ50×φ25)		箇所			第142号 一位代価表
	2				
- - - 水道施設部材一式		式			第143号 一位代価表
	1				
- - 下水道施設		式			
	1				
- - - 公共樹(VUφ200)		箇所			第144号 一位代価表
	1				
- - - 取付管(VUφ150)		箇所			第145号 一位代価表
	1				
- - - 埋設シート		m			第146号 一位代価表
	2				
- - - 宅内樹(VUφ100)		箇所			第147号 一位代価表
	3				
- - - 宅内排水設備(VUφ100)		m			第148号 一位代価表
	7				
- 構造物撤去工		式			
	1				
- 構造物取壊し工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	舗装版切断		m			第149号 一位代価表
				373				
-	-	-	舗装版取壊し		m2			第150号 一位代価表
				1,030				
-	-	-	排水構造物撤去工		式			
				1				
-	-	-	U型側溝撤去		m			第151号 一位代価表
				67				
-	-	-	長尺U型側溝撤去		m			第152号 一位代価表
				5				
-	-	-	L型側溝撤去		m			第153号 一位代価表
				34				
-	-	-	スリット側溝撤去		m			第154号 一位代価表
				31				
-	-	-	集水柵撤去		基			第155号 一位代価表
				7				
-	-	-	ロング柵撤去		基			第156号 一位代価表
				1				
-	-	-	道路付属物撤去工		式			
				1				
-	-	-	点検孔撤去		箇所			第157号 一位代価表
				6				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----- 点検孔撤去(塩ビ)		箇所			第158号 一位代価表
	3				
----- 公共樹撤去		箇所			第159号 一位代価表
	1				
----- 既設排水設備撤去		m			第160号 一位代価表
	46				
----- 既設排水設備キャップ止め		箇所			第161号 一位代価表
	1				
----- 既設給水管撤去		m			第162号 一位代価表
	55				
----- 既設給水管キャップ止めφ20		箇所			第163号 一位代価表
	1				
----- 既設給水管キャップ止めφ25		箇所			第164号 一位代価表
	3				
----- 歩車道境界ブロック撤去		m			第165号 一位代価表
	26				
----- 地先境界ブロック撤去		m			第166号 一位代価表
	4				
----- フェンス撤去		m			第167号 一位代価表
	26				
----- 木柵撤去		m			第168号 一位代価表
	53				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	レンガ積撤去				m			第169号 一位代価表
				25				
----	タイルブロック撤去				m3			第170号 一位代価表
				7				
----	植栽ブロック撤去				m			第171号 一位代価表
				17				
----	高木撤去				本			第172号 一位代価表
				1				
----	低木撤去				m2			第173号 一位代価表
				5				
----	街灯撤去				基			第174号 一位代価表
				1				
----	ラバーポール撤去				本			第175号 一位代価表
				29				
---	運搬処理工				式			
				1				
----	濁水運搬処理				式			第176号 一位代価表
				1				
----	殻運搬処理				m3			第177号 一位代価表
				53				
----	殻運搬処理(路面切削)				m3			第178号 一位代価表 夜間
				18				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----- スクラップ運搬(塩ビ)	1	式			第179号 一位代価表
----- スクラップ運搬(鋼材)	1	式			第180号 一位代価表
----- 樹木等発生材(枝葉・幹類)	1	式			第181号 一位代価表
----- 樹木等発生材(根株類)	1	式			第182号 一位代価表
----- 樹木等発生材(木柵)	1	式			第183号 一位代価表
----- 道路付属物運搬	1	式			第184号 一位代価表
【交通誘導警備員】	1	式			
【交通誘導警備員】	1	式			
【交通誘導警備員】	1	式			
----- 交通誘導警備員B		日			第185号 一位代価表
【交通誘導警備員】夜間	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	交通誘導警備員B					日			第186号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
—	共通仮設費計					式			
				1					
—	共通仮設費(積分)					式			
				1					
— — —	運搬費					式			
				1					
— — — —	建設機械運搬費					台			第9502号一位代価表
— — —	技術管理費					式			
				1					
— — — —	土質試験費					式			第9501号一位代価表
				1					
— — —	共通仮設費(率分)					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
—	現場管理費					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計		式			
	1				
_ _ 一般管理費等		式			
	1				
工事価格		式			
	1				
_ 消費税相当額		式			
	1				
工事費合計		式			
	1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削（土砂）

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	1	m3			第1号施工P
合計		m3			

第2号一位代価表

掘削（床掘）

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	1	m3			第2号施工P
合計		m3			

第3号一位代価表

埋戻し（発生土）

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	1	m3			第3号施工P
合計		m3			

第4号一位代価表

埋戻し（再生砂）

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第3号施工P
	1				
砂 再生		m3			
	1.26				
合 計		m3			

第5号一位代価表

盛土（発生土）

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅4m以上		m3			第4号施工P
	1				
合 計		m3			

第6号一位代価表

盛土（粒調碎石）

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第3号施工P
	1.00				
粒度調整碎石 M-30		m3			
	1.26				
合 計		m3			

第7号一位代価表

残土処理

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
小規模, ハック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	1				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1~第3種建設発生土) 地山	1				
合計		m3			

第8号一位代価表

不陸整正

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
不陸整正		m2			第6号施工P
無し, 全ての費用	1				
合計		m2			

第9号一位代価表

下層路盤(t=26cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第7号施工P
260 mm, 2層施工, 再生クワッチャンRC-40, 全ての費用	1				
合計		m2			

第10号一位代価表

下層路盤(t=26cm) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第1号施工表
260 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	1				
合計		m2			

第11号一位代価表

下層路盤(t=20cm) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第3号施工表
200 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	1				
合計		m2			

第12号一位代価表

下層路盤(t=20cm・仮復旧) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第3号施工表
200 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	1				
合計		m2			

第13号一位代価表

下層路盤 (t=5cm) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第4号施工表
50 mm, [RC-40] 再生切込碎石 (40~0)	1				
合計		m2			

第14号一位代価表

上層路盤 (t=30cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2			第8号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 300 mm, 2層施工, 全ての費用	1				
合計		m2			

第15号一位代価表

上層路盤 (t=30cm) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第5号施工表
300 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	1				
合計		m2			

第16号一位代価表

上層路盤(t=27cm) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第6号施工表
270 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	1				
合計		m2			

第17号一位代価表

上層路盤(t=16cm) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第7号施工表
160 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	1				
合計		m2			

第18号一位代価表

上層路盤(t=13cm) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第8号施工表
130 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	1				
合計		m2			

第19号一位代価表

上層路盤(t=12cm・仮復旧) W<1.4m

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工(人力路盤施工)					第9号施工表
120 mm, [RM-40] 再生粒調碎石(40~0)	1	m2			
合計		m2			

第20号一位代価表

仮復旧(t=12cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)					第9号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	1	m2			1層目
基層(車道・路肩部)					第10号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), 無し, 全ての費用	1	m2			2層目
合計		m2			

第21号一位代価表

仮復旧(t=5cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第11号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), 無し, 全ての費用	1	m2			
合計		m2			

第22号一位代価表

基層 (t=7cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		m2			第12号施工P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	1				
合計		m2			

第23号一位代価表

表層 (t=5cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第13号施工P 夜間
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), タックコート PK-4, 全ての費用	1				
合計		m2			

第24号一位代価表

薄層カラー舗装

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		m2			第10号施工表 赤
車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 有, 1.0m超え	1				
合計		m2			

第25号一位代価表

表層 (t=5cm・切削オーバーレイ t=5cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		m2			第11号施工表
7cm以下, 一層, 無, 50 mm, mm, 再生 密粒度アスファルト混合 物(13), t/m3, t/m3, タックコート	1				夜間
合計		m2			

第26号一位代価表

路盤 (t=12cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤(歩道部)		m2			第14号施工P
120 mm, 1層施工, 再生クッション RC-40, 全ての費用	1				
合計		m2			

第27号一位代価表

丸鉄線溶接金鋼

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
丸鉄線溶接金鋼		m2			
線径6.0 網目150×150	1				
合計		m2			

第28号一位代価表

コンクリート(t=10cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.1	m3			第15号施工P
合計		m2			

第29号一位代価表

透水層(t=10cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
フィルター層 100mm以上120mm未満	1	m2			第16号施工P
合計		m2			

第30号一位代価表

透水層(t=4cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
フィルター層 40mm以上60mm未満	1	m2			第17号施工P
合計		m2			

第31号一位代価表

路盤(t=12cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤(歩道部) 120 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	1	m2			第14号施工P
合計		m2			

第32号一位代価表

表層(t=4cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスファルト混合物(13)	1	m2			第18号施工P
合計		m2			

第33号一位代価表

下層路盤(t=20cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	1	m2			第19号施工P
合計		m2			

第34号一位代価表

上層路盤 (t=20cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2			第20号施工P
200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石RM-40, 全ての費用	1				
合計		m2			

第35号一位代価表

上層路盤 (t=10cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m2			第21号施工P
100 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石RM-40, 全ての費用	1				
合計		m2			

第36号一位代価表

表層 (t=5cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部)		m2			第22号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), フライムコートPK-3, 全ての費用	1				
合計		m2			

第37号一位代価表

透水層(t=10cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
フィルター層 100mm以上120mm未満	1	m2			第16号施工P
合計		m2			

第38号一位代価表

路盤(t=12cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤(歩道部) 120 mm, 1層施工, 再生グラッサン RC-40, 全ての費用	1	m2			第14号施工P
合計		m2			

第39号一位代価表

表層(t=4cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒 度アスファルト混合物(13)	1	m2			第18号施工P
合計		m2			

第40号一位代価表

下層路盤 (t=20cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	1	m2			第19号施工P
合計		m2			

第41号一位代価表

上層路盤 (t=20cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部) 200 mm, 2層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	1	m2			第20号施工P
合計		m2			

第42号一位代価表

表層 (t=5cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層 (歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒 度アスファルト混合物(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	1	m2			第22号施工P
合計		m2			

第43号一位代価表

下層路盤 (t=20cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	1	m2			第19号施工P
合計		m2			

第44号一位代価表

上層路盤 (t=12cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部) 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	1	m2			第23号施工P
合計		m2			

第45号一位代価表

表層 (t=5cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒 度アスファルト混合物(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	1	m2			第22号施工P
合計		m2			

第46号一位代価表

コンクリート(t=10cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.1	m3			第15号施工P
合計		m2			

第47号一位代価表

タイルブロック

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
タイルブロック設置 150×150 目地モルタルの作業及び材工含む	1	m2			
合計		m2			

第48号一位代価表

路盤 (t=12cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路盤(歩道部) 120 mm, 1層施工, 再生クワッチャン RC-40, 全ての費用	1	m2			第14号施工P
合計		m2			

第49号一位代価表

丸鉄線溶接金鋼

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
丸鉄線溶接金鋼 線径6.0 網目150×150	1	m2			
合計		m2			

第50号一位代価表

コンクリート(t=10cm)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	0.1	m3			第15号施工P
合計		m2			

第51号一位代価表

街渠側溝

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
街渠側溝 300×400(分割偏芯)	1	m			第1号特殊施工
合計		m			

第52号一位代価表

プレキャストU型側溝(歩道・民有地)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(歩道用) 350×300	1	m			第2号特殊施工
合計		m			

第53号一位代価表

プレキャストU型側溝(歩道用・駅前広場内)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(歩道用) 350×300	1	m			第2号特殊施工
合計		m			

第54号一位代価表

プレキャストU型側溝(歩道用・市道1-18号線)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝(歩道用・市道1-18号線)	1	m			第3号特殊施工
合計		m			

第55号一位代価表

L型側溝(一般部・市道1-18号線)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
L型側溝(一般部・市道1-18号線)		m			第4号特殊施工
	1				
合計		m			

第56号一位代価表

L型側溝(切下げ部・市道1-18号線)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
L型側溝(切下げ部・市道1-18号線)		m			第5号特殊施工
	1				
合計		m			

第57号一位代価表

L型側溝(端部・市道1-18号線)

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
L型側溝(端部・市道1-18号線)		箇所			第6号特殊施工
	1				
合計		箇所			

第58号一位代価表

小型ボックスカルバート

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ボックスカルバート 300×240×2000	1	m			第7号特殊施工
合計		m			

第59号一位代価表

街渠樹

1.000 基 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
街渠樹	1	基			第8号特殊施工
合計		基			

第60号一位代価表

集水樹(歩道・民有地)

1.000 基 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
集水樹(歩道) □400 H=750	1	基			第9号特殊施工
合計		基			

第61号一位代価表

集水樹(車道)

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水樹(車道)		基			第10号特殊施工
	1				
合 計		基			

第62号一位代価表

ロング樹(歩道)

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロング樹(歩道)		基			第11号特殊施工
	1				
合 計		基			

第63号一位代価表

ロング樹(歩道・民有地)

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロング樹(歩道)		基			第11号特殊施工
	1				
合 計		基			

第64号一位代価表

ロング樹(歩道・市道1-18号線)

1.000 基 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ロング樹(歩道・市道1-18号線)		基			第12号特殊施工
	1				
合計		基			

第65号一位代価表

雨水管(VU200)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
雨水管(VU200)		m			第13号特殊施工
	1				
合計		m			

第66号一位代価表

雨水管(VU200・民有地)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
雨水管(VU200)		m			第13号特殊施工
	1				
合計		m			

第67号一位代価表

雨水管(VU300)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
雨水管(VU300)		m			第14号特殊施工
	1				
合計		m			

第68号一位代価表

歩車道境界ブロック(一般部)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(一般部)		m			第15号特殊施工
	1				
合計		m			

第69号一位代価表

歩車道境界ブロック(乗入れ部)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(乗入れ部)		m			第16号特殊施工
	1				
合計		m			

第70号一位代価表

歩車道境界ブロック(切下げ部)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(切下部)		m			第17号特殊施工
	1				
合計		m			

第71号一位代価表

歩車道境界ブロック(端部・切下げ部)

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(端部・切下げ部)		箇所			第18号特殊施工
	1				
合計		箇所			

第72号一位代価表

歩車道境界ブロック(端部・乗入れ部)

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(端部・乗入れ部)		箇所			第19号特殊施工
	1				
合計		箇所			

第73号一位代価表

歩車道境界ブロック(一般部・交通島)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(一般部・交通島)		m			第20号特殊施工
	1				
合計		m			

第74号一位代価表

歩車道境界ブロック(乗入れ部・交通島)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(乗入れ部・交通島)		m			第21号特殊施工
	1				
合計		m			

第75号一位代価表

歩車道境界ブロック(一般部・市道1-18号線・交通島)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(一般部・市道1-18号線) 交通島		m			第22号特殊施工
	1				
合計		m			

第76号一位代価表

歩車道境界ブロック(切下げ部・市道1-18号線・交通島)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(切下げ部・市道1-18号線) 交通島		m			第23号特殊施工
	1				
合計		m			

第77号一位代価表

歩車道境界ブロック(端部・市道1-18号線・交通島)

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(端部・市道1-18号線) 交通島		箇所			第24号特殊施工
	1				
合計		箇所			

第78号一位代価表

歩車道境界ブロック(一般部・市道1-18号線)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(一般部・市道1-18号線)		m			第25号特殊施工
	1				
合計		m			

第79号一位代価表

歩車道境界ブロック(切下げ部・市道1-18号線)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(切下げ部・市道1-18号線)		m			第26号特殊施工
	1				
合計		m			

第80号一位代価表

歩車道境界ブロック(端部・市道1-18号線)

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(端部・市道1-18号線)		箇所			第27号特殊施工
	1				
合計		箇所			

第81号一位代価表

歩車道境界ブロック(民有地・一般部)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック(民有地)		m			第28号特殊施工
	1				
合計		m			

第82号一位代価表

地先境界ブロック(120×120)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		m			第29号特殊施工
一般部	1				
合計		m			

第83号一位代価表

地先境界ブロック(150×150)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		m			第30号特殊施工
乗入部	1				
合計		m			

第84号一位代価表

溶融式区画線(実線・W=15cm)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置		m			第25号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	1				
合計		m			

第85号一位代価表

溶融式区画線(実線・W=15cm・黄色)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置					第26号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	1	m			
合計					
		m			

第86号一位代価表

溶融式区画線(実線・W=45cm)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置					第27号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	1	m			
合計					
		m			

第87号一位代価表

溶融式区画線(記号・文字・白)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置					第28号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記 号・文字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	1	m			
合計					
		m			

第88号一位代価表

溶融式区画線(グリーン)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
カラー舗装(グリーン)		m2			
	1				
合計		m2			

第89号一位代価表

溶融式区画線(ブルー)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
カラー舗装(ブルー)		m2			
	1				
合計		m2			

第90号一位代価表

レンガ積

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
レンガ積		m			第31号特殊施工
	1				
合計		m			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋 (受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する		組			第30号施工表
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整リング t=5cm		個			
	1				
合 計		個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
調整リング t=10cm		個			
	1				
合 計		個			

第94号一位代価表

無収縮モルタル(25kg)

1.000 袋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無収縮モルタル 25kg/袋	1	袋			
合 計		袋			

第95号一位代価表

人孔嵩調整(小口径塩ビ人孔)

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)ます設置工	1	箇所			第31号施工表
合 計		箇所			

第96号一位代価表

点字シート(透水性As.用)

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用シート設置 (警告・誘導指示)透水性As.用	11.11	枚			第32号特殊施工
合 計		m2			

第97号一位代価表

点字シート(密粒度As.用)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置 (警告・誘導指示)密粒度As.用		枚			第33号特殊施工
	11.11				
合 計		m2			

第98号一位代価表

点字シート(透水性As.用・民有地)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置 (警告・誘導指示)透水性As.用		枚			第32号特殊施工
	11.11				
合 計		m2			

第99号一位代価表

点字シート(密粒度As.用・民有地)

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
視覚障害者誘導用シート設置 (警告・誘導指示)密粒度As.用		枚			第33号特殊施工
	11.11				
合 計		m2			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 50m以上100m未満, 無	1	m			第32号施工表
合計		m			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
駐輪禁止看板移設(材工含む) 単柱式(基礎含む) φ101.6, 2基以下, 無, 無, 無, 無, メッキ品	1	基			第33号施工表 C0基礎材工含む
合計		箇所			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む), 3~4基, 無, 無	1	基			第34号施工表
標識柱・基礎設置(路側式・材工含む) 単柱式(基礎含む) φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 無, メッキ品	1	基			第35号施工表
合計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, メッキ品		基			第36号施工表
	1				
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 有, 5基以上, 無, 無		基			第37号施工表
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, メッキ品		基			第38号施工表
	1				
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 有, 2基以下, 無, 無		基			第39号施工表
	1				
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
扉改修		箇所			第34号特殊施工
	1				
合 計		箇所			

第106号 一位代価表

車止め(可動式)

1.000 基 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
車止め(可動式)		箇所			第35号特殊施工
	1				
合計		基			

第107号 一位代価表

車止め(固定式)

1.000 基 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
車止め(固定式)		箇所			第36号特殊施工
	1				
合計		基			

第108号 一位代価表

車線分離標

1.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) 着脱式 (穿孔式・3本脚), 手間+材料費, 本体径80パイプ径250高さ800mm, 10本未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし		本			第40号施工表
	1				
合計		本			

第109号 一位代価表

ベンチ

1.000 基 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ベンチ		基			第37号特殊施工
	2				
合計		基			

第110号 一位代価表

エキスパンドフェンス設置

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
エキスパンドフェンス設置		m			第38号特殊施工
	1				
合計		m			

第111号 一位代価表

ネットフェンス設置

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ネットフェンス設置 H=1500		箇所			第39号特殊施工
	1				
合計		箇所			

第112号 一位代価表

ジャバラ管

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ジャバラ管 φ30・材工含む	1	m			
合計		m			

第113号 一位代価表

電線

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
電線(EM-CE5) φ30・材工含む	1	m			
合計		m			

第114号 一位代価表

打込み式接地棒

1.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
打込み式設置棒 材工含む	1	本			
合計		本			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		m			第44号施工表
埋設標識シート敷設	1				
合計		m			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
建柱		箇所			
A1・引込柱	1				
引込用段付ポール		本			
6M 埋込式 メッキ仕上げ	1				
東京電力申請手続費		式			
新設・撤去	1				
合計		基			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
分電盤取付(ポール取付)		面			第45号施工表
分電盤(ポール取付), 移設	1				
合計		面			

第118号 一位代価表

コンクリート基礎

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	1	m3			第15号施工P
合計		m3			

第119号 一位代価表

型枠

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠, 小型構造物	1	m2			第27号施工P
合計		m2			

第120号 一位代価表

砕石基礎

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュアン40~0, 全ての費用	1	m2			第28号施工P
合計		m2			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
建柱 A1・引込柱	1	箇所			
丸段付ポール 4.5Mベース式 メッキ後塗装	1	本			
アンカーボルト 220ピッチ L=500	1	セット			
LED照明取付 A	1	箇所			
LEDポールライト 昼白色・全方向・1灯用SET	1	個			
合計		基			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	1	m3			第15号施工P
合計		m3			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	1	m2			第27号施工P
合 計		m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	1	m2			第28号施工P
合 計		m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建柱 B1・B2	1	箇所			
2灯用テーパーポール 10M メッキ後塗装	1	本			
アンカーボルト 220ピッチ L=700	1	セット			
LED照明取付	2	箇所			
LED道路灯 (KCE090-2C・Yセット)	2	個			
LED道路灯用占用ケーブル ケーブル長12.5m	2	個			
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	1	m3			第15号施工P
合 計		m3			

第127号 一位代価表

型枠

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠, 小型構造物	1	m2			第27号施工P
合 計		m2			

第128号 一位代価表

砕石基礎

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	1	m2			第28号施工P
合 計		m2			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建柱 B1・B2	1	箇所			
1灯用直線テーパーポール 10M メッキ後塗装	1	本			
アンカーボルト 220ピッチ L=700	1	セット			
LED照明取付	1	箇所			
LED道路灯 (KCE090-2C・STセット)	1	個			
LED道路灯占用ケーブル ケーブル長 10M	1	個			
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	1	m3			第15号施工P
合 計		m3			

第131号 一位代価表

型枠

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠, 小型構造物	1	m2			第27号施工P
合計		m2			

第132号 一位代価表

砕石基礎

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	1	m2			第28号施工P
合計		m2			

第133号 一位代価表

配水管布設(ポリエチレン管φ50)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設 屋外, 50mm, 硬質塩化ビニール管	1	m			第46号施工表
合計		m			

第134号 一位代価表

埋設シート

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設		m			第44号施工表
埋設標識シート敷設	1				
合計		m			

第135号 一位代価表

給水管布設(ポリエチレン管φ25)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設		m			第47号施工表
屋外, 25mm, 硬質塩化ビニール管	1				
合計		m			

第136号 一位代価表

給水管布設(ポリエチレン管φ20)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設		m			第48号施工表
屋外, 20mm, 硬質塩化ビニール管	1				
合計		m			

第137号 一位代価表

給水管布設(HIVP φ20)

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 20mm, 硬質塩化ビニール管	1	m			第49号施工表
合計		m			

第138号 一位代価表

仕切弁設置

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
水栓類取付工 20mm, 有	1	個			第50号施工表
合計		箇所			

第139号 一位代価表

排泥弁設置

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
水栓類取付工 25mm	1	個			第51号施工表
合計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水栓類取付工 25mm	1	個			第51号施工表
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)		式			
	1				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HIVPエルボ φ20	2	個			
EFエルボ φ25	1	個			
EFベンド φ50 45度～90度	5	個			
EFソケット φ50	8	個			
ボール式乙止め φ20	1	個			
ソフトシール仕切り弁 水道配水用ポリエチレン管・PE挿し口付	1	個			
ネジ式弁筐 U51	2	個			
ネジ式弁筐用座台 コンクリート製	2	個			
水道配水用ポリエチレン管プラグ付きEFサドル φ50×φ25	2	個			
サドル付き分水栓 ボール式・可とう継手含むφ150×φ50	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切り弁 レバー式丙止めφ20	1	個			
スクリージョイント φ20(ポリエチレン管用)	1	個			
スクリージョイント φ25(ポリエチレン管用)	2	個			
スクリージョイント φ50(ポリエチレン管用)	3	個			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (市場単価) 塩化ビニル製 ます径 200mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし	1	箇所			第52号施工表
蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋) ます設置工	1	箇所			第31号施工表
防護蓋 T-8 ロック式	1	組			
合 計		箇所			

第145号 一位代価表

取付管(VUφ150)

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満補正なし, 取付管長5m超補正なし, 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	1	箇所			第53号施工表
合 計		箇所			

第146号 一位代価表

埋設シート

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	1	m			第44号施工表
合 計		m			

第147号 一位代価表

宅内枿(VUφ100)

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(市場単価)塩化ビニル製 ます径 150mm, 5箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	1	箇所			第54号施工表
合 計		箇所			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管布設 ゴム輪受口管, 100mm, 市街地	1	m			第55号施工表
合計		m			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	1	m			第46号施工P
合計		m			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	1	m2			第47号施工P
合計		m2			

第151号 一位代価表

U型側溝撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
U型側溝撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	m			第40号特殊施工
合計		m			

第152号 一位代価表

長尺U型側溝撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
長尺U型側溝撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	m			第41号特殊施工
合計		m			

第153号 一位代価表

L型側溝撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
L型側溝撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	m			第42号特殊施工
合計		m			

第154号 一位代価表

スリット側溝撤去

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スリット側溝撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	m			第43号特殊施工
合 計		m			

第155号 一位代価表

集水樹撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水樹撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	基			第45号特殊施工
合 計		基			

第156号 一位代価表

ロング樹撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロング樹撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	基			第46号特殊施工
合 計		基			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	0.176	m3			第56号施工表
合計		箇所			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100mm	0.8	m			第59号施工表
合計		箇所			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	0.176	m3			第56号施工表
合計		箇所			

第160号 一位代価表

既設排水設備撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径100mm		m			第59号施工表
	1				
合 計		m			

第161号 一位代価表

既設排水設備キャップ止め

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下水キャップ Φ150用		個			
	1				
合 計		箇所			

第162号 一位代価表

既設給水管撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
既設給水管撤去		m			
	1				
合 計		m			

第163号 一位代価表

既設給水管キャップ止めφ20

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
HIVPキャップφ20		個			
	1				
合計		箇所			

第164号 一位代価表

既設給水管キャップ止めφ25

1.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ポリエチレン管キャップφ25		個			
	1				
合計		箇所			

第165号 一位代価表

歩車道境界ブロック撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去 構造物取壊し・運搬・処分		m			第47号特殊施工
	1				
合計		m			

第166号 一位代価表

地先境界ブロック撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	m			第48号特殊施工
合計		m			

第167号 一位代価表

フェンス撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
遮光フェンス設置(人力建込) プレキャストブロック建込用 3.0m, 撤去	1	m			第61号施工表
合計		m			

第168号 一位代価表

木柵撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
木柵撤去	1	m			第44号特殊施工
合計		m			

第169号 一位代価表

レンガ積撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
レンガ積撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	m			第49号特殊施工
合計		m			

第170号 一位代価表

タイルブロック撤去

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 人力施工+ダンプトラック2t積級, 無し, 無し, 有り, 6.0以下	1	m3			第64号施工表
合計		m3			

第171号 一位代価表

植栽ブロック撤去

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
植樹ブロック撤去 構造物取壊し・運搬・処分	1	m			第1041号特殊施工
合計		m			

第172号 一位代価表

高木撤去

1.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理 (人力伐採) 60cm以上 90cm未満	1	本			第67号施工表
合計		本			

第173号 一位代価表

低木撤去

1.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
人力除草	1	m2			第68号施工表
人力抜根	1	m2			第69号施工表
合計		m2			

第174号 一位代価表

街灯撤去

1.000 基 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去 GL8~12m 質量350kg以下, 割増なし	1	基			第70号施工表
合計		基			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚), 10本以上30本未 満, 無, 無	1	本			第71号施工表
合 計		本			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.6	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで		台			
合 計		式			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不 要, 厚15cm以下), 有り, 19.5km以 下, 全ての費用	1	m3			第51号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	2.35	t			
合 計		m3			

第178号 一位代価表

殻運搬処理(路面切削)

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削) 有り, 12.5km以下, 全ての費用	1	m3			第52号施工P 夜間
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	2.35	t			
合計		m3			

第179号 一位代価表

スクラップ運搬(塩ビ)

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊, 9.0km以下, 0.8t超1.1t以下	1	回			第53号施工P
合計		式			

第180号 一位代価表

スクラップ運搬(鋼材)

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊, 9.0km以下, 1.1t超1.5t以下	1	回			第54号施工P
スクラップ へビーH1	1	t			第72号施工表
合計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 12.8km以下		台			第73号施工表
樹木等発生材(枝葉・幹類)		kg			
	776				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 12.8km以下		台			第73号施工表
樹木等発生材(根株類)		kg			
	1,716				
合 計		式			

第183号 一位代価表

樹木等発生材(木柵)

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 12.8km以下		台			第73号施工表
樹木等発生材(幹丸太)		kg			
	348				
合計		式			

第184号 一位代価表

道路付属物運搬

1.000 式 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
現場発生産品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊, 5.0km以下, 0.1t以下		回			第55号施工P
	1				
合計		式			

第185号 一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人			
合計		日			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人			夜間
合計		日			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1	検体			
合計		式			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廢材積込付）2.0m, 20kmまで, 特大品割増（7割増）, 悪路区間なし, 深夜割増（22-5時）なし		台			第75号施工表
合計		台			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	33.020	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
260 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SK300040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60~80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
200 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	6.350	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
50 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40~0)

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
300 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	34.290	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
270 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	20.320	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
160 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	16.510	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
130 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	15.240	m3			
ランマ運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚 (実数入力)	120 mm
J02	路盤材料	[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格・仕様	RPN-301
J03	施工規模	100m2未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無
J06	既設アスファルト舗装面の施工	無
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	1.0m超え

(WB430210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			夜間
特殊作業員		人			夜間
普通作業員		人			夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
路面切削機運転 7cm以下, 一層		日			第12号施工表
路面清掃車運転 7cm以下, 一層		日			第13号施工表
アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下, 一層		日			第14号施工表
ロードローラ運転 7cm以下, 一層		日			第15号施工表
タイヤローラ運転 7cm以下, 一層		日			第16号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
 J01 平均切削深さ
 J02 即日舗設の層数

入力名称
 7cm以下
 一層

J03 すりつけの区分 無
 J04 舗装厚(一層目)(実数入力) 50 mm
 J06 アスファルト材料(一層目) 再生密粒度アスファルト混合物(13)
 J10 瀝青材料種類(一層目) タックコート

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 路面切削機運転

1.00 日 当り

(WK430050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油 1.2号		L			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	平均切削深さ	7cm以下
J02	即日舗設の層数	一層

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 路面清掃車運転

1.00 日 当り

(WK430060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			夜間
軽油 1.2号		L			
路面清掃車[ブラシ・四輪式・路面切削 工事用] ホッパ容量1.5m3		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 平均切削深さ	7cm以下
J02 即日舗設の層数	一層

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) アスファルトフィニッシャ運転

1.00 日 当り

(WK430070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油 1.2号		L			
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅2.4~6.0m		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 平均切削深さ	7cm以下
J02 即日舗設の層数	一層

(WK430080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油 1.2号		L			
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 平均切削深さ	7cm以下
J02 即日舗設の層数	一層

(WK430090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			夜間
軽油 1.2号		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 平均切削深さ	7cm以下
J02 即日舗設の層数	一層

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型歩道用(F120×120) (F4-35) 内幅300×深さ350×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.708	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01	条件名称 作業区分	入力名称 据付け
J02	L=1000・L=4000・L=5000使 用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	歩道用・深さ35cm F120×120 (F4-35)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入 力)	0.59 m ³ /10m

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
グレーチング 細目(ロング歩道用) 390×600×50	100.000	枚			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 歩道 390× 50(60)×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 歩道 390× 50(60)×600mm 網 付, 網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型歩道用(F120×120) (F4-45) 内幅300×深さ450×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.708	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01	条件名称 作業区分	入力名称 据付け
J02	L=1000・L=4000・L=5000使 用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝
J05	U型側溝の規格	歩道用・深さ45cm F120×120 (F4-45)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入 力)	0.59 m ³ /10m

(SP100200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボックスカルバート T-25 300×300×2000	5.000	個			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない		hr			第23号施工表
基礎砕石費	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

J01	条件名称 小型ボックスカルバート (1本=2m)	入力名称 300×300・T-25
J02	内径又は内空幅 (mm)	400を超え600以下
J03	基礎砕石	基礎砕石あり
J04	バックホウ供用日当り運転 時間	標準

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m³ 2.9t吊

1.00 hr 当り

(K0202062)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人			
軽油 1.2号		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		hr			JAC
合計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	普通
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない
J07 基礎価格補正	しない
J08 輸送補正	しない

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表)

砂基礎設置工 (市場単価)

1.00 m³ 当り

(SG800950)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m ³			
合計	1	m ³	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	機械施工
J02 施工規模加算	10m ³ 未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業の補正	夜間補正なし

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油 1.2号		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB610360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ブロック工		人			
レンガ	955.000	個			
モルタル 1:3 高炉	0.200	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 施工区分
 J02 モルタル種類

入力名称
 E
 1:3(高炉)

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋 (受枠とも) 調整コンクリートブ
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	組	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
調整コンクリートブロックを使用する

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋) ます設置
工

1.00 箇所 当り

(SG000850)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m

当り

(WB810760)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
横断防止柵 土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	100.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	土中建込
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03 支柱間隔	3m
J04 根巻きコンクリートの有無	無
J05 施工規模による加算	50m以上100m未満
J07 夜間作業の補正	無

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識柱・基礎設置(路側式)

1.00 基

当り

(WB812110)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ101.6	1.000	基			
駐輪禁止看板控除(既設設置) 路側式用	1.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ101.6
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無
J05 曲げ支柱加算	無
J06 柱の材料費の計上	無
J07 塗装仕様	メッキ品

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎撤去(路側式)

1.00 基 当り

(WB812190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60.5～φ 101.6	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	形式	単柱式(基礎含む)
J02	施工規模加算	3～4基
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	夜間作業の補正	無

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎設置(路側式)

1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ 60.5	1.000	基			
道路標識柱控除(既設置) 路側式用	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	柱の規格	単柱式(基礎含む) φ 60.5
J02	施工規模加算	5基以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	夜間作業の補正	無
J05	曲げ支柱加算	無
J06	柱の材料費の計上	無
J07	塗装仕様	メッキ品

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎設置(路側式)

1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ60.5	1.000	基			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む)φ60.5
J02 施工規模加算	5基以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無
J05 曲げ支柱加算	無
J06 柱の材料費の計上	有
J07 塗装仕様	メッキ品

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1.00 基 当り

(WB812150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
警戒標識板 封入レンズ型 耐食アルミ板 全面反射	1.000	個			
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 標識板材料費の計上の有無	有
J02 施工規模加算	5基以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識柱・基礎設置(路側式)

1.00 基 当り

(WB812110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ60.5	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ60.5
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無
J05 曲げ支柱加算	無
J06 柱の材料費の計上	有
J07 塗装仕様	メッキ品

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表)

標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1.00 基 当り

(WB812150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路標識板 案内板：高輝度反射 1500×300	1.000	基			
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間	1.000	基			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 標識板材料費の計上の有無	有
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表)

道路付属物設置工 (車線分離標 [ラ
バーポール] 設置)

1.00 本 当り

(SB812400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	1.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 施工区分
 J02 材料費区分
 J03 規格・仕様
 J04 施工規模
 J05 夜間作業の補正
 J06 時間制約を受ける場合の補正

入力名称
 着脱式 (穿孔式・3本脚)
 手間+材料費
 本体径80ベース径250高さ800mm
 10本未満
 夜間補正なし
 時間制約補正なし

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表)

ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ベンチ W1800 D309 H400	10.000	基			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
 J01 ベンチの種類
 J02 ベンチの質量

入力名称
 背無しベンチ
 40kg以上50kg未満

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m

当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
エキスパンドフェンス H=800	100.000	m			
合 計	1	m	当り		

条件名称

J01 施工区分
J02 防護柵種類
J03 支柱間隔
J05 施工規模による加算
J07 夜間作業の補正

入力名称

プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式
2m
100m未満
無

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表)

防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100.00 m

当り

(WB810760)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
ネットフェンス H=1500	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称

J01 施工区分
J02 防護柵種類
J03 支柱間隔
J05 施工規模による加算
J07 夜間作業の補正

入力名称

プレキャストコンクリートブロック建込
ビーム式・パネル式
1m
100m未満
無

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 埋設標識シート敷設

100.00 m 当り

(WE122200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
埋設標識シート敷設

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 分電盤取付(ポール取付)

10.00 面 当り

(WE211000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	面	当り		

条件名称
J01 作業種別
J02 作業内容による補正

入力名称
分電盤(ポール取付)
移設

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
ポリエチレン管 φ 50	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工場所	屋外
J02 管の内径	50mm
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
ポリエチレン管 φ 25	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工場所	屋外
J02 管の内径	25mm
J03 継手の種類	硬質塩化ビニール管

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
ポリエチレン管 φ 20	131.250	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工場所	屋外
J02	管の内径	20mm
J03	継手の種類	硬質塩化ビニール管

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
硬質塩化ビニール管 HIVP φ 20	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工場所	屋外
J02	管の内径	20mm
J03	継手の種類	硬質塩化ビニール管

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 水栓類取付工

1.00 個 当り

(WB610410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称	入力名称
J01 口径	20mm
J02 散水栓(箱共)取付の有無	有

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) 水栓類取付工

1.00 個 当り

(WB610410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称	入力名称
J01 口径	25mm

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) ます設置工(市場単価)塩化ビニル製

1.00 箇所 当り

(SG800815)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 規格・仕様	ます径 200mm
J02 施工規模	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04 夜間作業補正	夜間補正なし

(SG800825)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
取付管布設及び支管取付工 (材工共) 管径150	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	管径 150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし
J05	取付管長3m未満の場合の補正	取付管長3m未満補正なし
J06	取付管長5m超の場合の補正	取付管長5m超補正なし
J07	塩化ビニル・プラスチック以外の補正	塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし

(SG800815)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径150)	1.000	箇所			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径 150mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610370)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
硬質塩化ビニール管(薄肉管) VU-100	101.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 管の種類	ゴム輪受口管
J02 管径(呼び径)	100mm
J03 施工場所	市街地

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

1.00 m3 当り

(SB824020)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	1.000	m3			第57号施工表
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	1.000	m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	1.000	m3			第48号施工P
合計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	鉄筋構造物
J02 工法及び運搬区分	機械施工+ダンプトラック10t積級
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	必要
J06 DID区間の有無	有り
J07 運搬距離(km)	7.0以下

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】					
昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

1.00 m3 当り

(SB824020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし					第57号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	1.000	m3			
廃材持込料					
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	1.000	m3			
殻運搬					第49号施工P
Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 6.0km以下, 全ての費用	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法及び運搬区分	機械施工+ダンプトラック10t積級
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要
J06	DID区間の有無	有り
J07	運搬距離(km)	6.0以下

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管撤去工

10.00 m 当り

(SG001010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第60号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径

入力名称
呼び径100mm

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(SGK01000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油 1.2号		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表) 遮光フェンス設置(人力建込)

100.00 m 当り

(WB421610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 種別・支柱間隔
 J02 作業条件

入力名称
 プレキャストブロック建込用 3.0m
 撤去

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表) 人力木杭抜取工

1.00 本 当り

(WB231820)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 末口
 J02 杭長
 J03 施工条件による補正係数

入力名称
 12cmを超え15cm以下
 1.5m
 根入率80%以上100%

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

1.00 m3 当り

(SB824020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施 工, 無し, 無し, 必要	1.000	m3			第57号施工表
処分費 がれき類(レンガブロック)	1.000	m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 6.0km以下, 全ての費 用	1.000	m3			第49号施工P
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	鉄筋構造物
J02 工法及び運搬区分	機械施工+ダンプトラック10t積級
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	必要
J06 DID区間の有無	有り
J07 運搬距離(km)	6.0以下

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

1.00 m3 当り

(SB824020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	1.000	m3			第65号施工表
処分費 がれき類(タイルブロック)	1.000	m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人 力積込, 有り, 6.0km以下, 全ての費 用	1.000	m3			第50号施工P
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	鉄筋構造物
J02 工法及び運搬区分	人力施工+ダンプトラック2t積級
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J06 DID区間の有無	有り
J07 運搬距離(km)	6.0以下

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし・運搬・処分(複合)

1.00 m3 当り

(SB824020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施 工, 無し, 無し, 必要	1.000	m3			第57号施工表
処分費 がれき類(自然石処分)	1.000	m3			
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 6.0km以下, 全ての費 用	1.000	m3			第49号施工P
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法及び運搬区分	機械施工+ダンプトラック10t積級
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要
J06	DID区間の有無	有り
J07	運搬距離(km)	6.0以下

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (人力伐採)

10.00 本 当り

(SC660354)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 幹周

入力名称
60cm以上 90cm未満

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表) 人力除草

1,000.00 m2 当り

(WB610110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表) 人力抜根

1,000.00 m2 当り

(WB610120)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路照明灯撤去

10.00 基 当り

(WE210900)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 トラッククレーンの深夜割増の区分

入力名称
 GL8~12m 質量350kg以下
 割増なし

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路附属物撤去工(車線分離標)

1.00 本 当り

(WB812410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚	1.000	本			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	穿孔式(1本脚)
J02 施工規模	10本以上30本未満
J03 夜間作業の補正	無
J04 時間制約を受ける場合の補正	無

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ

1.00 t 当り

(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH1	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 適用	ヘビーH1

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック2tによる公園外への運搬

1.00 台 当り

(WB610170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[普通型]2t積		hr			第74号施工表
合 計	1	台	当り		

条件名称	入力名称
J01 DID区間の有無	有
J02 運搬距離	12.8km以下

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[普通型]2t積

1.00 hr 当り

(K0302002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油 1.2号		L			
トラック[普通型] 2t積		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬 (1車一回(片道))

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車運賃 距離 片道 20kmまで 車種 30t車まで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称	入力名称
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m
J03 片道距離 (km)	20kmまで
J04 特大品割増	特大品割増 (7割増)
J05 悪路割増区間片道距離 (km)	悪路区間なし
J06 深夜割増の有無 (22-5時)	深夜割増 (22-5時) なし

第0001号 一位代価表(特殊施工単価) 街渠側溝
PJ0310

300×400(分割偏芯)

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝 据付け, 300mmを超え400mm以下, 有り, 全ての費用	m				第24号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m ³				第15号施工P
		0.44			
合計	1	m	当り		

第0002号 一位代価表(特殊施工単価) プレキャストU型側溝(歩道用)
PJ0020

350×300

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩道用・深さ35cm F120×120 (F4-35), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.59 m ³ /10m	m				第17号施工表
		10.00			
蓋版(グレーチング) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚				第18号施工表
		1.00			
蓋版(歩道 390×50(60)×600mm) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚				第19号施工表
		7.80			
蓋版(歩道 390×50(60)×600mm 網付) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚				第20号施工表
		7.80			
合計	1	m	当り		

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩道用・深さ45cm F120×120 (F4-45), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.59 m ³ /10m	m				第21号施工表
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m ³				第15号施工P
		0.38			
蓋版(グレーチング) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚				第18号施工表
		1.00			
蓋版(歩道 390×50(60)×600mm) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚				第19号施工表
		7.80			
蓋版(歩道 390×50(60)×600mm 網付) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚				第20号施工表
		7.80			
合計	1	m	当り		

第0004号 一位代価表(特殊施工単価) L型側溝(一般部・市道1-18号線)
PJ0270

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第25号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		1.26			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.80			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		8.30			
合計	1	m	当り		

第0005号 一位代価表(特殊施工単価) L型側溝(切下げ部・市道1-18号線)
PJ0280

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第29号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		1.20			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.50			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		8.04			
合計	1	m	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) L型側溝(端部・市道1-18号線)
PJ0290

10.000 箇所 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第30号施工P
		6.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.75			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		2.28			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		4.98			
合計	1	箇所	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) ボックスカルバート
PJ0210

300×240×2000

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ボックスカルバート工 300×300・T-25, 400を超え600以下, 基礎 砕石あり, 標準	m				第22号施工表
		10.00			
小型ボックスカルバート控除分	個				
		5.00			
小型ボックスカルバート 240×300×2000	個				
		5.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一 般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.54			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		2.00			
合計	1	m	当り		

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水柵 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基				第31号施工P
		10.00			
街渠柵 640×530×750	基				
		10.00			
グレーチング(街渠柵用) 500×400×60	枚				
		10.00			
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2				第32号施工P 単粒度4号碎石(柵内)
		0.90			
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2				第32号施工P 単粒度4号碎石(柵下)
		7.06			
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2				第33号施工P 柵下(柵下)
		7.06			
砂基礎設置工(市場単価) 機械施工, 10m3未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m3				第24号施工表
		2.31			
砂 再生	m3				
		2.91			
透水シート(浸透柵用)	m2				
		15.76			
合計	1	基	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 集水桝(歩道)
PJ0200

□400 H=750

10.000 基 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基				第34号施工P
		10.00			
集水桝 底なし 700×700×750	基				
		10.00			
グレーチング 集水桝 400用 普通目・受 枠・滑り止め・盗難防止 T-25	枚				
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.24			
合計	1	基	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 集水桝(車道)
PJ0770

10.000 基 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基				第34号施工P
		10.00			
集水桝 底なし 700×700×750	基				
		10.00			
グレーチング 集水桝 400用 普通目・受 枠・滑り止め・盗難防止 T-25	枚				
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.28			
合計	1	基	当り		

第0011号 一位代価表(特殊施工単価) ロング樹(歩道)
PJ0340

10.000 基 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基				第31号施工P
		10.00			
ロング樹 540×750×1000	基				
		10.00			
グレーチング ロング樹・歩道用	枚				
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.27			
合計	1	基	当り		

第0012号 一位代価表(特殊施工単価) ロング樹(歩道・市道1-18号線)
PJ0760

10.000 基 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基				第31号施工P
		10.00			
ロング樹 540×750×1000	基				
		10.00			
グレーチング ロング樹・歩道用	枚				
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.32			
合計	1	基	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 雨水管(VU200)
PJ0360

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	m				
		10.00			
砂基礎 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3				第35号施工P
		2.13			
砂 再生	m3				
		2.68			
合 計	1	m	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 雨水管(VU300)
PJ0370

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径300mm	m				
		10.00			
砂基礎 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3				第35号施工P
		2.31			
砂 再生	m3				
		2.91			
合 計	1	m	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(一般部)
PJ0010

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第25号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一 般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.33			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		2.00			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッション 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		3.25			
合計	1	m	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(乗入れ部)
PJ0030

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第36号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.31			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		1.70			
合計	1	m	当り		

第0017号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(切下部)
PJ0380

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第36号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.31			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		1.70			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		3.00			
合計	1	m	当り		

第0018号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(端部・切下げ部)
PJ0040

10.000 箇所 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第37号施工P
		6.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.20			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		1.20			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		1.95			
合計	1	箇所	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(端部・乗入れ部)
PJ0390

10.000 箇所 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第30号施工P
		6.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.20			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		1.20			
合計	1	箇所	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(一般部・交通島)
PJ0410

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, C種(180/210×300×600), 個/m, 無し, 無し	m				第38号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.51			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			
合計	1	m	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(乗入部・交通島)
PJ0420

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第39号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.53			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.20			
合計	1	m	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(一般部・市道1-18号線)
PJ0430

交通島

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第25号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.53			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			
合計	1	m	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(切下げ部・市道1-18号線)
PJ0650

交通島

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第29号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.53			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			
合計	1	m	当り		

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(端部・市道1-18号線)
PJ0660

交通島

10.000 箇所 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第30号施工P
		6.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.51			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		1.80			
合計	1	箇所	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(一般部・市道1-18号線)
PJ0670

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第25号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.53			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		4.30			
合計	1	m	当り		

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(切下げ部・市道1-18号線)
PJ0680

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第29号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.53			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		4.30			
合計	1	m	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(端部・市道1-18号線)
PJ0690

10.000 箇所 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m				第30号施工P
		6.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.32			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		1.80			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		2.58			
合計	1	箇所	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック(民有地)
PJ0400

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 無し, 無し	m				第40号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第26号施工P
		0.47			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			
合計	1	m	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) 地先境界ブロック
PJ0700

一般部

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッ シャロン RC-40, 無し	m	10.00			第41号施工P
合 計	1	m	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) 地先境界ブロック
PJ0710

乗入部

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック 設 置, B種(150×120×600), 個/m, 無し, 無 し	m	10.00			第42号施工P
合 計	1	m	当り		

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レンガ縁石工 E, 1:3(高炉)	m				第29号施工表
		10.00			1段目・2段目
レンガ縁石工 E, 1:3(高炉)	m				第29号施工表
		10.00			3段目・4段目
レンガ縁石工 E, 1:3(高炉)	m				第29号施工表
		10.00			5段目・6段目
レンガ縁石工 E, 1:3(高炉)	m				第29号施工表
		5.00			7段目
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.15			
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		2.00			
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		1.50			
合計	1	m	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) 視覚障害者誘導用シート設置
PJ0300

(警告・誘導指示)透水性As.用

150.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用シート (警告・誘導)300×300	枚				
		150			
専用接着剤 反応型アクリル樹脂・黄	kg				
		135			
トップコート 反応型アクリル樹脂・クリア	kg				
		7.50			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
雑品	式				
		1			
合 計	1	枚	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 視覚障害者誘導用シート設置
PJ0450

(警告・誘導指示)密粒度As.用

150.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用シート (警告・誘導)300×300	枚				
		150			
専用接着剤 反応型アクリル樹脂・黄	kg				
		75			
トップコート 反応型アクリル樹脂・クリア	kg				
		7.5			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
雑品	式				
		1			
合 計	1	枚	当り		

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーカーオーダードア 高さ切詰(5cm)カバー工法	枚				
		1			
取付工事 処分費含む・小機材	箇所				
		1			
下枠モルタル詰	箇所				
		1			
諸雑費(率のみ)	式				
		1			
合計	1	箇所	当り		

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト 設置, 全ての費用	本				第43号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第44号施工P
		0.20			300×300×250
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			300×250×4
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		0.90			
合計	1	箇所	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) 車止め(固定式)
PJ0750

10.000 箇所 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト 設置, 全ての費用	本				第45号施工P
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.20			300×300×250
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		3.00			300×250×4
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		0.90			
合計	1	箇所	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価) ベンチ
PJ0470

10.000 基 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンチ据付 背無しベンチ, 40kg以上50kg未満	基				第41号施工表
		10.00			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3				第15号施工P
		0.41			300×300×600
型枠 一般型枠, 小型構造物	m2				第27号施工P
		2.70			300×250×4
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m2				第28号施工P
		5.25			
合計	1	基	当り		

第 0038 号 一位代価表(特殊施工単価) エキスパンドフェンス設置
PJ0720

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建 込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	m				第42号施工表
		10.00			
フェンス用コンクリートブロック 180×180×450	個				
		6.00			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m ²				第28号施工P
		4.70			
合計	1	m	当り		

第 0039 号 一位代価表(特殊施工単価) ネットフェンス設置
PJ0730

H=1500

10.000 箇所 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建 込, ビーム式・パネル式, 1m, 100m未満, 無	m				第43号施工表
		10.00			
フェンス用コンクリートブロック 180×450×550	個				
		20.00			
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m ²				第28号施工P
		3.64			
合計	1	箇所	当り		

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価) U型側溝撤去
PJ0520

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積 級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m ³				第56号施工表
		1.05			
合計	1	m	当り		

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価) 長尺U型側溝撤去
PJ0530

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m3	1.80			第56号施工表
合計	1	m	当り		

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価) L型側溝撤去
PJ0540

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 6.0以下	m3	1.46			第58号施工表
合計	1	m	当り		

第 0043 号 一位代価表(特殊施工単価) スリット側溝撤去
PJ0550

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m3	1.09			第56号施工表
合計	1	m	当り		

第 0044 号 一位代価表(特殊施工単価) 木柵撤去
PJ0780

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力木杭抜取工 12cmを超え15cm以下, 1.5m, 根入率80%以上100%	本	6			第62号施工表
合計	1	m	当り		

第 0045 号 一位代価表(特殊施工単価) 集水樹撤去
PJ0560

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 基 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m3	2.80			第56号施工表
合計	1	基	当り		

第 0046 号 一位代価表(特殊施工単価) ロング樹撤去
PJ0570

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 基 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m3	3.06			第56号施工表
合計	1	基	当り		

第 0047 号 一位代価表(特殊施工単価) 歩車道境界ブロック撤去
PJ0580

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m3	0.78			第56号施工表
合計	1	m	当り		

第 0048 号 一位代価表(特殊施工単価) 地先境界ブロック撤去
PJ0590

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m3	0.14			第56号施工表
合計	1	m	当り		

第 0049 号 一位代価表(特殊施工単価) レンガ積撤去
PJ0600

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積 級, 無し, 無し, 必要, 有り, 6.0以下	m3				第63号施工表
		0.34			
合 計	1	m	当り		

第 1041 号 一位代価表(特殊施工単価) 植樹ブロック撤去
PJ0610

構造物取壊し・運搬・処分

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積 級, 無し, 無し, 必要, 有り, 6.0以下	m3				第66号施工表
		0.40			
合 計	1	m	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機47.870%, 労33.410%, 材18.720%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		47.87		K1
運転手(特殊)		33.41		R1
軽油 1.2号		18.72		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂
J02	施工方法	オープンカット
J04	押土の有無	無し
J05	障害の有無	無し
J06	施工数量	5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機22.420%, 労70.130%, 材 7.450%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		22.42		K1
運転手(特殊)		37.92		R1
普通作業員		32.21		R2
軽油 1.2号		7.45		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	土質	土砂

J02 施工方法
 J05 費用の内訳

上記以外(小規模)
 全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機10.800%, 労85.210%, 材 3.990%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		10.14		K1
ランマ 質量60~80kg		0.66		K2
普通作業員		48.69		R1
特殊作業員		19.38		R2
運転手(特殊)		17.14		R3
軽油 1.2号		3.37		Z1
ガソリン レギュラー		0.62		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工方法
 J02 土質
 J04 費用の内訳

入力名称
 上記以外(小規模)
 土砂
 全ての費用

(CB210410)

施工P(機16.650%, 労76.970%, 材 6.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.8m3		14.37		K1
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8~1.1t		2.2		K2
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		0.08		K3
普通作業員		38.75		R1
特殊作業員		26.85		R2
運転手(特殊)		11.37		R3
軽油 1.2号		6.3		Z1
ガソリン レギュラー		0.08		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅4m以上

(CB210110)

施工P(機26.280%, 労61.340%, 材12.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.28		K1
運転手(一般)		61.34		R1
軽油 1.2号		12.38		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 3.0km以下

(CB410010)

施工P(機25.930%, 労67.070%, 材 7.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		12.79		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		9.91		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		3.23		K3
運転手(特殊)		42.37		R1
特殊作業員		13.03		R2
普通作業員		9.47		R3
土木一般世話役		2.2		R4
軽油 1.2号		7		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 6.060%, 労17.620%, 材76.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		2.45		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.9		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.62		K3
運転手(特殊)		8.12		R1
特殊作業員		2.84		R2
普通作業員		2.7		R3
土木一般世話役		0.78		R4
再生クラッシャーラン RC-40		74.69		Z1
軽油 1.2号		1.34		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 260 mm
 2層施工
 再生クラッシャー RC-40
 全ての費用

(CB410040)

施工P(機12.890%, 労37.450%, 材49.660%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		5.21		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		4.04		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		1.32		K3
運転手(特殊)		17.25		R1
特殊作業員		6.04		R2
普通作業員		5.74		R3
土木一般世話役		1.67		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		46.19		Z1
軽油 1.2号		2.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 材料
 J06 全仕上り厚(実数入力)
 J07 施工区分
 J09 費用の内訳

入力名称
 再生粒度調整碎石 RM-40
 300 mm
 2層施工
 全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.490%, 労46.620%, 材52.890%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.29		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		0.14		K2
特殊作業員		23.16		R1
普通作業員		13.46		R2
土木一般世話役		3.92		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		48.49		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.23		Z2
ガソリン レギュラー		0.12		Z3
軽油 1.2号		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)
 70 mm
 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB410240)

施工P(機 0.550%, 労46.610%, 材52.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.35		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		0.17		K2
特殊作業員		23.14		R1
普通作業員		16.14		R2
土木一般世話役		4.7		R3
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		52.65		Z1
ガソリン レギュラー		0.14		Z2
軽油 1.2号		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 平均幅員	入力名称 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生粗粒度アスファルト混合物(20)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB410260)

施工P(機 0.500%, 労43.350%, 材56.150%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		0.32		K1
振動コンパクト[前進型] 機械質量40~60kg		0.16		K2
特殊作業員		21.52		R1
普通作業員		15.01		R2
土木一般世話役		4.37		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)		55.97		Z1
ガソリン レギュラー		0.13		Z2
軽油 1.2号		0.04		Z3
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 平均幅員	入力名称 1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスファルト混合物(13)
J06	瀝青材料種類	無し
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB410240)

施工P(機 1.730%, 労10.750%, 材87.520%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.11		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.18		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.18		K3
普通作業員		3.93		R1
特殊作業員		2.24		R2
運転手(特殊)		2.19		R3
土木一般世話役		0.75		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20)		78.67		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.23		Z2
軽油 1.2号		0.53		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 70 mm
 再生粗粒度アスファルト混合物(20)
 プライムコート PK-3

(CB410260)

施工P(機 1.640%, 労10.160%, 材88.200%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		1.05		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t		0.17		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8~20t		0.17		K3
普通作業員		3.71		R1 夜間
特殊作業員		2.12		R2 夜間
運転手(特殊)		2.07		R3 夜間
土木一般世話役		0.71		R4 夜間
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)		84.96		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.65		Z2
軽油 1.2号		0.5		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 50 mm
 再生密粒度アスファルト混合物(13)
 タックコート PK-4

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		3.2		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		2.81		K2
普通作業員		29.62		R1
運転手(特殊)		24.88		R2
特殊作業員		13.9		R3
再生クラッシャーラン RC-40		21.36		Z1
軽油 1.2号		1.95		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
120 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労49.850%, 材50.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		32.14		R1
特殊作業員		7.94		R2
土木一般世話役		7.35		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		50.15		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J07 現場内小運搬の有無
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 有り
 全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.700%, 労70.950%, 材24.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.93		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		1.68		K2
特殊作業員		21.03		R1
運転手(特殊)		19.59		R2
普通作業員		18.28		R3
土木一般世話役		10.66		R4
砂 再生		21.31		Z1
軽油 1.2号		2.99		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB410650)

施工P(機 5.320%, 労80.280%, 材14.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		3.32		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		1.9		K2
特殊作業員		23.79		R1
運転手(特殊)		22.17		R2
普通作業員		20.69		R3
土木一般世話役		12.06		R4
砂 再生		10.96		Z1
軽油 1.2号		3.38		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
40mm以上60mm未満

(CB410660)

施工P(機 7.300%, 労30.600%, 材62.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装 幅1.4~3.0m		5.77		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質 量3~4t		1.06		K2
普通作業員		12.05		R1
特殊作業員		8.29		R2
運転手(特殊)		5.45		R3
土木一般世話役		2.81		R4
アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)		61.61		Z1
軽油 1.2号		0.46		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均幅員	1.4m以上2.4m未満
J03	1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm
J04	材料	開粒度アスファルト混合物(13)

(CB410031)

施工P(機 6.190%, 労70.450%, 材23.360%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		3.2		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		2.81		K2
普通作業員		29.62		R1
運転手(特殊)		24.88		R2
特殊作業員		13.9		R3
再生クラッシャーラン RC-40		21.36		Z1
軽油 1.2号		1.95		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚(実数入力)	200 mm
J02	施工区分	1層施工
J03	材料	再生クラッシャーラン RC-40
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.310%, 労60.490%, 材34.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.75		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		2.41		K2
普通作業員		25.43		R1
運転手(特殊)		21.36		R2
特殊作業員		11.94		R3
再生粒度調整砕石 RM-40		32.47		Z1
軽油 1.2号		1.68		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 全仕上り厚(実数入力)
 J02 施工区分
 J03 材料
 J04 費用の内訳

入力名称
 200 mm
 2層施工
 再生粒度調整砕石 RM-40
 全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.680%, 労64.700%, 材29.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.94		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		2.58		K2
普通作業員		27.2		R1
運転手(特殊)		22.85		R2
特殊作業員		12.77		R3
再生粒度調整砕石 RM-40		27.78		Z1
軽油 1.2号		1.79		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	全仕上り厚(実数入力)	100 mm
J02	施工区分	1層施工
J03	材料	再生粒度調整砕石 RM-40
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.960%, 労22.560%, 材74.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4~3.0m		2.23		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		0.42		K2
普通作業員		8.51		R1
特殊作業員		5.85		R2
運転手(特殊)		3.82		R3
土木一般世話役		1.97		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)		65.37		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.74		Z2
軽油 1.2号		0.33		Z3
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 平均幅員	入力名称 1.4m以上
J04	1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm
J05	材料	再生密粒度アスファルト混合物(13)
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB410041)

施工P(機 5.680%, 労64.700%, 材29.620%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.94		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		2.58		K2
普通作業員		27.2		R1
運転手(特殊)		22.85		R2
特殊作業員		12.77		R3
再生粒度調整砕石 RM-40		27.78		Z1
軽油 1.2号		1.79		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
120 mm
1層施工
再生粒度調整砕石 RM-40
全ての費用

(CB222790)

施工P(機 1.400%, 労20.750%, 材77.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		1.07		K1
普通作業員		6.4		R1
土木一般世話役		4.26		R2
運転手(特殊)		3.09		R3
特殊作業員		2.09		R4
街渠側溝 300×400×2000		77.22		Z1
軽油 1.2号		0.48		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	内径又は内空幅(mm)	300mmを超え400mm以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB422510)

施工P(機 2.730%, 労57.020%, 材40.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.73		K1
特殊作業員		23.25		R1
普通作業員		20.23		R2
土木一般世話役		11.8		R3
歩車道境界ブロック 両面 180×240×300×600(C)		39.47		Z1
軽油 1.2号		0.78		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 作業区分	入力名称 設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労49.850%, 材50.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		32.14		R1
特殊作業員		7.94		R2
土木一般世話役		7.35		R3
生コンクリート 21-8-25(20) 高炉 【55%以下】		50.15		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 21-8-25(20)(高炉)
 一般養生
 有り
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		45.22		R1
普通作業員		30.52		R2
土木一般世話役		11.22		R3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB221110)

施工P(機 6.190%, 労75.440%, 材18.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		6.15		K1
普通作業員		36.3		R1
特殊作業員		15.78		R2
運転手(特殊)		14.1		R3
土木一般世話役		8.74		R4
再生クラッシャーラン RC-40		13.22		Z1
軽油 1.2号		5.12		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 砕石の厚さ
 J02 砕石の種類
 J03 費用の内訳

入力名称
 7.5cmを超え12.5cm以下
 再生クラッシャーラン 40～0
 全ての費用

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.750%, 材34.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.62		R1
土木一般世話役		17.25		R2
特殊作業員		16.97		R3
歩車道境界ブロック 両面 226/240×70×600		34.25		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 2.730%, 労57.020%, 材40.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.73		K1
特殊作業員		23.25		R1
普通作業員		20.23		R2
土木一般世話役		11.8		R3
歩車道境界ブロック 両面・端部 180×240×600		39.47		Z1
軽油 1.2号		0.78		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 作業区分	入力名称 設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB222800)

施工P(機14.440%, 労82.690%, 材 2.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		11.65		K1
運転手(特殊)		36.51		R1
普通作業員		16.15		R2
土木一般世話役		9.41		R3
特殊作業員		4.63		R4
軽油 1.2号		2.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 作業区分	入力名称 据付
J02	製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB221110)

施工P(機 5.810%, 労70.750%, 材23.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.77		K1
普通作業員		34.04		R1
特殊作業員		14.8		R2
運転手(特殊)		13.22		R3
土木一般世話役		8.2		R4
単粒度砕石 4号30-20mm		18.6		Z1
軽油 1.2号		4.81		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
J02	砕石の種類	砕石(各種)
J03	費用の内訳	全ての費用

(CB221110)

施工P(機 5.810%, 労70.750%, 材23.440%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.77		K1
普通作業員		34.04		R1
特殊作業員		14.8		R2
運転手(特殊)		13.22		R3
土木一般世話役		8.2		R4
砂 再生		18.6		Z1
軽油 1.2号		4.81		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
J02	砕石の種類	砕石(各種)
J03	費用の内訳	全ての費用

(CB222800)

施工P(機11.950%, 労85.670%, 材 2.380%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		9.64		K1
運転手(特殊)		30.2		R1
普通作業員		23.39		R2
土木一般世話役		11.68		R3
特殊作業員		3.83		R4
軽油 1.2号		1.92		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 作業区分	入力名称 据付
J02	製品質量(kg/基)	400kgを超え600kg以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

(CB210410)

施工P(機10.800%, 労85.210%, 材 3.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		10.14		K1
ランマ 質量60~80kg		0.66		K2
普通作業員		48.69		R1
特殊作業員		19.38		R2
運転手(特殊)		17.14		R3
軽油 1.2号		3.37		Z1
ガソリン レギュラー		0.62		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 施工方法
 J02 土質
 J04 費用の内訳

入力名称
 上記以外(小規模)
 土砂
 全ての費用

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.750%, 材34.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.62		R1
土木一般世話役		17.25		R2
特殊作業員		16.97		R3
歩車道境界ブロック 203/210×70×600		34.25		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 2.730%, 労57.020%, 材40.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.73		K1
特殊作業員		23.25		R1
普通作業員		20.23		R2
土木一般世話役		11.8		R3
歩車道境界ブロック 端末用・180×240×300×600		39.47		Z1
軽油 1.2号		0.78		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 作業区分	入力名称 設置
J02	ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 2.520%, 労52.720%, 材44.760%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.52		K1
特殊作業員		21.5		R1
普通作業員		18.71		R2
土木一般世話役		10.9		R3
歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)		44.04		Z1
軽油 1.2号		0.72		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	C種(180/210×300×600)
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.750%, 材34.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.62		R1
土木一般世話役		17.25		R2
特殊作業員		16.97		R3
歩車道境界ブロック 70/50×203×210×600		34.25		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
J03	m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労65.750%, 材34.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		29.62		R1
土木一般世話役		17.25		R2
特殊作業員		16.97		R3
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)		34.25		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	A種(150/170×200×600)
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

(CB422520)

施工P(機 0.600%, 労78.970%, 材20.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.6		K1
普通作業員		35.81		R1
特殊作業員		20.02		R2
土木一般世話役		19.63		R3
運転手(特殊)		1.38		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		18.63		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.3		Z2
軽油 1.2号		0.5		Z3
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	A種(120×120×600)
J04	基礎碎石規格	再生クラッシャーラン RC-40
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

第 0042 号 一位代価表(施工P構成表) 地先境界ブロック

1 m 当り

(CB422520)

施工P(機 0.000%, 労75.440%, 材24.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		33.99		R1
土木一般世話役		19.79		R2
特殊作業員		19.47		R3
地先境界ブロック 150×120×600(B)		24.56		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	ブロック規格	B種(150×120×600)
J04	基礎碎石規格	無し
J05	均し基礎コンクリート規格	無し

第 0043 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労21.500%, 材78.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		21.5		R1
車止め(可動式)		78.5		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業条件	設置
J02	費用の内訳	全ての費用

第 0044 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労49.850%, 材50.150%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		32.14		R1
特殊作業員		7.94		R2
土木一般世話役		7.35		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		50.15		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	小型構造物
J02	打設工法	人力打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J05	養生工の種類	一般養生
J07	現場内小運搬の有無	有り
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0045 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労21.500%, 材78.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		21.5		R1
車止め(固定式)		78.5		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業条件	設置
J02	費用の内訳	全ての費用

(CB430510)

施工P(機 6.290%, 労54.240%, 材39.470%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		4.25		K1
特殊作業員		18.9		R1
土木一般世話役		9.56		R2
普通作業員		8.2		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		36.63		Z1
ガソリン レギュラー		1.92		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下
J05	費用の内訳	全ての費用

(CB430310)

施工P(機 9.770%, 労81.960%, 材 8.270%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.77		K1
土木一般世話役		29.03		R1
運転手(特殊)		28.06		R2
普通作業員		24.87		R3
軽油 1.2号		8.27		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 舗装版種別	入力名称 アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	不要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機47.710%, 労37.090%, 材15.200%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		47.71		K1
運転手(一般)		37.09		R1
軽油 1.2号		15.2		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J05	運搬距離(km)(DID区間有)	7.0km以下
J16	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機47.710%, 労37.090%, 材15.200%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		47.71		K1
運転手(一般)		37.09		R1
軽油 1.2号		15.2		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J05	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J16	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機20.120%, 労70.660%, 材 9.220%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.12		K1
運転手(一般)		70.66		R1
軽油 1.2号		9.22		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 殻発生作業	入力名称 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	人力積込
J03	DID区間の有無	有り
J07	運搬距離(km)(DID区間有)	6.0km以下
J16	費用の内訳	全ての費用

(CB227010)

施工P(機47.710%, 労37.090%, 材15.200%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		47.71		K1
運転手(一般)		37.09		R1
軽油 1.2号		15.2		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 殻発生作業	入力名称 舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J11	運搬距離(km)(DID区間有)	19.5km以下
J16	費用の内訳	全ての費用

第 0052 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機43.780%, 労42.190%, 材14.030%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		43.78		K1
運転手(一般)		42.19		R1 夜間
軽油 1.2号		14.03		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有り
J03	運搬距離(km)(DID区間有)	12.5km以下
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0053 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品・支給品運搬

1 回 当り

(CB010410)

施工P(機13.000%, 労81.970%, 材 5.030%, 市 0.000%)

名称 / 規格	埼玉単価	構成比 (%)	東京単価	摘要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t		13		K1
運転手(特殊)		41.45		R1
普通作業員		40.52		R2
軽油 1.2号		5.03		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	トラック機種	クレーン装置付2t級2t吊
J02	片道運搬距離(km)	9.0km以下
J03	1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下

(CB010410)

施工P(機13.020%, 労81.950%, 材 5.030%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t		13.02		K1
運転手(特殊)		41.52		R1
普通作業員		40.43		R2
軽油 1.2号		5.03		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	トラック機種	クレーン装置付2t級2t吊
J02	片道運搬距離(km)	9.0km以下
J03	1回当り平均積載質量(t)	1.1t超1.5t以下

(CB010410)

施工P(機13.020%, 労81.950%, 材 5.030%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t		13.02		K1
運転手(特殊)		41.5		R1
普通作業員		40.45		R2
軽油 1.2号		5.03		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	トラック機種	クレーン装置付2t級2t吊
J02	片道運搬距離(km)	5.0km以下
J03	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 260 mm, [RC-40] 再生切込砕石（40～0）	m2		SP100600
第0002号施工表	ランマ運転	日		SK300040
第0003号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 200 mm, [RC-40] 再生切込砕石（40～0）	m2		SP100600
第0004号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 50 mm, [RC-40] 再生切込砕石（40～0）	m2		SP100600
第0005号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 300 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）	m2		SP100600
第0006号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 270 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）	m2		SP100600
第0007号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 160 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）	m2		SP100600
第0008号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 130 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）	m2		SP100600
第0009号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 120 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）	m2		SP100600
第0010号施工表	樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 有, 1.0m超え	m2		WB812020
第0011号施工表	切削オーバーレイ 7cm以下, 一層, 無, 50 mm, mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), t/m3, t/m3, タックコート	m2		WB430210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	路面切削機運転 7cm以下, 一層	日		WK430050
第0013号施工表	路面清掃車運転 7cm以下, 一層	日		WK430060
第0014号施工表	アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下, 一層	日		WK430070
第0015号施工表	ロードローラ運転 7cm以下, 一層	日		WK430080
第0016号施工表	タイヤローラ運転 7cm以下, 一層	日		WK430090
第0017号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩道用・深さ35cm F120×120 (F4-35), 無し, 無し, 有り, 再生クランツァン 40~0, 0.59 m3/10m	m		SB821410
第0018号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0019号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0020号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0021号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 歩道用・深さ45cm F120×120 (F4-45), 無し, 無し, 有り, 再生クランツァン 40~0, 0.59 m3/10m	m		SB821410
第0022号施工表	小型ボックスカルバート工 300×300・T-25, 400を超え600以下, 基礎砕石あり, 標準	m		SP100200

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない	hr		K0202062
第0024号施工表	砂基礎設置工 (市場単価) 機械施工, 10m ³ 未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	m ³		SG800950
第0025号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0026号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0027号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0028号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0029号施工表	レンガ縁石工 E, 1:3(高炉)	m		WB610360
第0030号施工表	蓋(受枠とも)調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する	組		SG000765
第0031号施工表	蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)ます設置工	箇所		SG000850
第0032号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無し, 50m以上100m未満, 無	m		WB810760

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0033号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ101.6, 2基以下, 無, 無, 無, 無, メッキ品	基		WB812110
第0034号施工表	標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む), 3~4基, 無, 無	基		WB812190
第0035号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 無, メッキ品	基		WB812110
第0036号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5, 5基以上, 無, 無, 無, 有, メッキ品	基		WB812110
第0037号施工表	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 有, 5基以上, 無, 無	基		WB812150
第0038号施工表	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む)φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, メッキ品	基		WB812110
第0039号施工表	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 有, 2基以下, 無, 無	基		WB812150
第0040号施工表	道路付属物設置工(車線分離標 [ラバーポール] 設置) 着脱式(穿孔式・3本脚), 手間+材料費, 本体径80ペース径250高さ800mm, 10本未満, 夜間補正なし, 時間制約補正なし	本		SB812400
第0041号施工表	ベンチ据付 背無しベンチ, 40kg以上50kg未満	基		WB610420
第0042号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m未満, 無	m		WB810760
第0043号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 1m, 100m未満, 無	m		WB810760

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0044号施工表	埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m		WE122200
第0045号施工表	分電盤取付(ポール取付) 分電盤(ポール取付), 移設	面		WE211000
第0046号施工表	水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 50mm, 硬質塩化ビニール管	m		WB610400
第0047号施工表	水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 25mm, 硬質塩化ビニール管	m		WB610400
第0048号施工表	水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 20mm, 硬質塩化ビニール管	m		WB610400
第0049号施工表	水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 20mm, 硬質塩化ビニール管	m		WB610400
第0050号施工表	水栓類取付工 20mm, 有	個		WB610410
第0051号施工表	水栓類取付工 25mm	個		WB610410
第0052号施工表	ます設置工(市場単価)塩化ビニル製 ます径 200mm, 5箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800815
第0053号施工表	取付管布設及び支管取付工市場単価 管径 150mm, 5箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, 取付管長3m未満補正なし, 取付管長5m超補正なし, 塩化ビニル・プラスチック以外の補正なし	箇所		SG800825
第0054号施工表	ます設置工(市場単価)塩化ビニル製 ます径 150mm, 5箇所未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	箇所		SG800815

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0055号施工表	硬質塩化ビニール管布設 ゴム輪受口管, 100mm, 市街地	m		WB610370
第0056号施工表	構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 7.0以下	m3		SB824020
第0057号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0058号施工表	構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 6.0以下	m3		SB824020
第0059号施工表	硬質塩化ビニール管撤去工 呼び径100mm	m		SG001010
第0060号施工表	バックホウ運転 クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日		SGK01000
第0061号施工表	遮光フェンス設置(人力建込) プレキャストブロック建込用 3.0m, 撤去	m		WB421610
第0062号施工表	人力木杭抜取工 12cmを超え15cm以下, 1.5m, 根入率80%以上100%	本		WB231820
第0063号施工表	構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 6.0以下	m3		SB824020
第0064号施工表	構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 人力施工+ダンプトラック2t積級, 無し, 無し, 有り, 6.0以下	m3		SB824020
第0065号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3		WB824010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0066号施工表	構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物, 機械施工+ダンプトラック10t積級, 無し, 無し, 必要, 有り, 6.0以下	m3		SB824020
第0067号施工表	枯損木処理 (人力伐採) 60cm以上 90cm未満	本		SC660354
第0068号施工表	人力除草	m2		WB610110
第0069号施工表	人力抜根	m2		WB610120
第0070号施工表	道路照明灯撤去 GL8~12m 質量350kg以下, 割増なし	基		WE210900
第0071号施工表	道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚), 10本以上30本未満, 無, 無	本		WB812410
第0072号施工表	スクラップ ヘビーH1	t		SS002929
第0073号施工表	トラック2tによる公園外への運搬 有, 12.8km以下	台		WB610170
第0074号施工表	トラック[普通型]2t積	hr		K0302002
第0075号施工表	貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道)) 路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 20kmまで, 特大品割増 (7割増), 悪路区間なし, 深夜割増 (22-5時) なし	台		SB010010
第0001号施工P	掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3		CB210100

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0003号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0004号施工P	埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3		CB210410
第0005号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.0km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m2		CB410010
第0007号施工P	下層路盤(車道・路肩部) 260 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410030
第0008号施工P	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 300 mm, 2層施工, 全ての費用	m2		CB410040
第0009号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0010号施工P	基層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), 無し, 全ての費用	m2		CB410240
第0011号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスファルト混合物(13), 無し, 全ての費用	m2		CB410260
第0012号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スファルト混合物(13), タックコート PK-4, 全 ての費用	m2		CB410260
第0014号施工P	下層路盤(歩道部) 120 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0015号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0016号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0017号施工P	フィルター層 40mm以上60mm未満	m2		CB410650
第0018号施工P	透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満, mm, 40 mm, 開粒度ア スファルト混合物(13)	m2		CB410660
第0019号施工P	下層路盤(歩道部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2		CB410031
第0020号施工P	上層路盤(歩道部) 200 mm, 2層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0021号施工P	上層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041
第0022号施工P	表層(歩道部) 1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スファルト混合物(13), プライムコート PK-3, 全 ての費用	m2		CB410261
第0023号施工P	上層路盤(歩道部) 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410041

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0024号施工P	管(函)渠型側溝 据付, 300mmを超え400mm以下, 有り, 全ての費用	m		CB222790
第0025号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0026号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20)(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0027号施工P	型枠 一般型枠, 小型構造物	m2		CB240210
第0028号施工P	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュアン40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0029号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0030号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0031号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0032号施工P	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石(各種), 全ての費用	m2		CB221110
第0033号施工P	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石(各種), 全ての費用	m2		CB221110
第0034号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0035号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3		CB210410
第0036号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0037号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未 満, 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0038号施工P	歩車道境界ブロック 設 置, C種(180/210×300×600), 個/m, 無 し, 無し	m		CB422510
第0039号施工P	歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65 個/m, 無し, 無し	m		CB422510
第0040号施工P	歩車道境界ブロック 設 置, A種(150/170×200×600), 個/m, 無 し, 無し	m		CB422510
第0041号施工P	地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 個/m, 再 生クッション RC-40, 無し	m		CB422520
第0042号施工P	地先境界ブロック 設 置, B種(150×120×600), 個/m, 無し, 無し	m		CB422520
第0043号施工P	車止めポスト 設置, 全ての費用	本		CB420910
第0044号施工P	コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0045号施工P	車止めポスト 設置, 全ての費用	本		CB420910

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0046号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0047号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m ²		CB430310
第0048号施工P	殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0049号施工P	殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0050号施工P	殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人力積込, 有り, 6.0km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0051号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 有り, 19.5km以下, 全ての費用	m ³		CB227010
第0052号施工P	殻運搬(路面切削) 有り, 12.5km以下, 全ての費用	m ³		CB430020
第0053号施工P	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊, 9.0km以下, 0.8t超1.1t以下	回		CB010410
第0054号施工P	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊, 9.0km以下, 1.1t超1.5t以下	回		CB010410
第0055号施工P	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t級2t吊, 5.0km以下, 0.1t以下	回		CB010410

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

公共事業労務費調査に関する特記仕様書

(適用)

第1条 この特記仕様書は、請負代金額が1,000万円以上の工事に適用する。

(協力)

第2条 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2 調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

(賃金台帳等の保存)

第3条 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかななければならない。

(下請け契約)

第4条 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に関わる二次以降の下請負人を含む。)が前第3条と同様の義務を負う旨を定めなければならない。